

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Penataan Alun-Alun di Kota Cimahi
 Lokasi : Jalan Jenderal H. Amir Machmud - Kota Cimahi
 Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	184,605,454.55
B	PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN BASEMENT	1,065,419,350.09
C	PEKERJAAN KONSTRUKSI ENTRANCE UTAMA (SISI SELATAN)	247,665,138.95
D	PEKERJAAN PEDESTRIAN PERGOLA	369,936,928.80
E	PEKERJAAN PLAZA AIR MANCUR	1,118,177,234.39
F	PEKERJAAN AREA BASEMENT (SISI UTARA ENTRANCE) - Tidak Termasuk Galian Basement	6,469,451,151.03
G	PEKERJAAN AREA PLAZA TUGU JABAR	357,916,802.49
H	PEKERJAAN AREA SIDE ENTRANCE & TANGGA BASEMENT (SISI UTARA)	422,160,551.40
I	PEKERJAAN AREA PLAYGROUND (SISI SUDUT UTARA)	393,501,436.61
J	PEKERJAAN AREA LAPANGAN TERBUKA DAN DRAINASE SISI LAPANGAN	1,234,013,451.52
K	PEKERJAAN AREA SANITASI / SERVICE	453,028,571.83
L	PEKERJAAN AREA BLUMBAK TAMAN (SISI UTARA MASJID)	280,538,578.17
M	PEKERJAAN AREA PLAZA BARAT MASJID (SISI BARAT)	177,368,423.05
N	PEKERJAAN POS POLISI (SISI BARAT MASJID) - REVITASLISASI	47,086,561.73
O	PEKERJAAN TROTOAR KELILING ALUN-ALUN DAN MASJID	913,724,105.11
P	PEKERJAAN LAIN-LAIN	671,122,896.04
JUMLAH TOTAL A s/d P		14,405,716,635.75
PPN 11%		1,584,628,829.93
GRAND TOTAL		15,990,345,465.68
PEMBULATAN		15,990,345,000.00

TERBILANG : LIMA BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH

Bandung, Oktober 2022
 Pejabat Pembuat Komitmen

TRIBUDY HENDRYANTO

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Pekerjaan : Penataan Alun-Alun di Kota Cimahi
Lokasi : Jalan Jenderal H. Amir Machmud - Kota Cimahi
Tahun Anggaran : 2023

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
A PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	~	1.00	ls	5,000,000.00	5,000,000.00
2	Pek. Papan Nama Kegiatan	~	1.00	ls	1,500,000.00	1,500,000.00
3	Pelaporan, Administrasi, Dokumentasi dan Asbuilt Drawing	~	1.00	ls	1,500,000.00	1,500,000.00
4	Alat Bantu Scaffolding	~	1.00	ls	8,500,000.00	8,500,000.00
5	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)	~	1.00	ls	168,105,454.55	168,105,454.55
JUMLAH TOTAL A						184,605,454.55
B PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN BASEMENT						
1	Pek. Bongkaran Pagar					
	- Pek. Bongkaran Kolom Beton	B.2.9.a	12.29	m3	644,916.80	7,924,737.64
	- Pek. Bongkaran Balok / sloof Beton	B.2.9.a	14.40	m3	644,916.80	9,286,801.92
	- Pek. Bongkaran Dinding Pagar	P.02.f.1	46.08	m3	98,540.20	4,540,732.42
	- Pek. Bongkaran Pagar Besi	~	1.00	ls	7,500,000.00	7,500,000.00
	- Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	TM.02.b.2	79.67	m3	34,881.00	2,778,899.51
2	Pek. Bongkaran Aksesoris					
	- Pek. Bongkaran Dinding Blumbak Eksisting	P.02.f.1	4.32	m3	98,540.20	425,693.66
	- Pek. Bongkaran Shelter Rangka Besi Eksisting	~	1.00	ls	1,500,000.00	1,500,000.00
	- Pek. Bongkaran Bangku Beton Taman Eksisting	B.2.9.a	4.88	m3	644,916.80	3,147,193.98
	- Pek. Bongkaran Name Tag Rangka Besi	~	1.00	ls	1,000,000.00	1,000,000.00
	- Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	TM.02.b.2	11.60	m3	34,881.00	404,619.60
3	Pek. Bongkaran Hardscape / Perkerasan (Seluruh Area Alun-Alun)					
	- Pek. Bongkaran Lantai Screeding & Area Batu Korral	AE	168.00	m2	16,500.00	2,772,000.00
	- Pek. Bongkaran Pavingblok & Grassblok	AE	1600.00	m2	11,000.00	17,600,000.00
	- Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	TM.02.b.2	106.08	m3	34,881.00	3,700,176.48
4	Pek. Bongkaran Trotoar					
	- Pek. Bongkaran Paving Trotoar	AE	792.00	m2	11,000.00	8,712,000.00
	- Pek. Bongkaran Kanstin Jalan	AE	465.00	m1	16,500.00	7,672,500.00
	- Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	TM.02.b.2	251.40	m3	34,881.00	8,769,083.40
5	Pek. Bongkaran Toilet Eksisting					
	- Pek. Bongkaran Dak Beton	B.2.9.a	24.00	m3	644,916.80	15,478,003.20
	- Pek. Bongkaran Kolom Beton	B.2.9.a	7.02	m3	644,916.80	4,527,315.94
	- Pek. Bongkaran Balok Beton	B.2.9.a	13.80	m3	644,916.80	8,899,851.84
	- Pek. Bongkaran Dinding Beton	P.02.f.1	36.00	m3	98,540.20	3,547,447.20
	- Pek. Bongkaran Aksesoris	~	1.00	ls	7,500,000.00	7,500,000.00
	- Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran	TM.02.b.2	80.82	m3	34,881.00	2,819,082.42
5	Pek. Grading - Urugan Sirtu Padat dan Perataan/Pemadatan Area Alun-Alun					
	- Pekerjaan Menggali Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)	TM.02.a (R)	7788.74	m3	52,104.53	405,828,337.53
	- Pekerjaan Menimbun Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)	TM.02.c (R)	3287.00	m3	41,796.43	137,384,867.05
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m Turap	A.2.3.1.1	66.60	m3	111,993.75	7,458,783.75
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	66.60	m3	81,427.50	5,423,071.50
	- Pek. Pasang Pondasi/Turap Batubelah 1:5 (penahan tanah peninggian alun	A.3.2.1.3	78.16	m3	988,845.00	77,290,597.31
	- Pek. Buangan Tanah Galian	TM.04.c	4501.74	m3	34,881.00	157,025,018.54
	- Pek. Perataan dan Pemadatan Area Alun-Alun Dengan Buldozer	TM.04.c	3287.00	m3	43,961.83	144,502,535.21
JUMLAH TOTAL B						1,065,419,350.09
C PEKERJAAN KONSTRUKSI ENTRANCE UTAMA (SISI SELATAN)						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	16.00	m1	63,027.25	1,008,436.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	7.26	m3	111,993.75	813,074.63
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	7.26	m3	81,427.50	591,163.65
3	Pek. Beton Struktur					
	- Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	3.63	m3	1,239,489.59	4,499,347.20
	- Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	403.63	Kg	12,942.54	5,224,022.59
	- Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	A.4.1.1.21	48.40	m2	97,946.20	4,740,596.08
4	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding List Membentuk Traf - 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	34.60	m2	152,926.95	5,291,272.47
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	17.30	m2	118,223.38	2,045,264.47
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	17.30	m2	53,779.00	930,376.70
5	Pek. Pasang Name Tag 'ALUN-ALUN CIMAHI Fin. Dop					
	- Pek. Pasang Name tag 'ALUN-ALUN' (galvaniz 120cm)	AE	8.00	bh	1,848,000.00	14,784,000.00
	- Pek. Pasang Name tag 'CIMAHI' (galvaniz 180cm)	AE	6.00	bh	2,772,000.00	16,632,000.00
	- Pek. Pas. Rangka Dudukan Name Tag Besi Hollow 40.60.2,3mm	AE	33.00	m2	479,007.10	15,807,234.30
	- Pek. Pas. Profil Ornamen Plat Logo Kota Cimahi	AE	1.00	unit	4,235,000.00	4,235,000.00
6	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	28.44	m3	1,182,438.87	33,628,561.50
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2cm	A.4.4.3.5 (R)	410.00	m2	256,126.20	105,011,742.00
	- Pek. Pas. Lantai Replika Stone Batu GOA 20x40x2cm - Aksan Cisan	A.4.4.3.5 (R)	12.80	m2	355,126.20	4,545,615.36
	b Pek. Perkerasan Dinding Keramik / Granit					
	- Pek. Pas. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3.57	64.00	m2	435,584.88	27,877,432.00
JUMLAH TOTAL C						247,665,138.95
D PEKERJAAN PEDESTRIAN PERGOLA						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	42.00	m1	63,027.25	2,647,144.50
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah (plaza)					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	34.81	m3	111,993.75	3,898,278.45
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	34.81	m3	81,427.50	2,834,328.42
3	Pek. Pondasi Plaza					
	a Pek. Pasang Pondasi Traf Batubelah 1:5	A.3.2.1.3	22.19	m3	988,845.00	21,937,526.33
	b Pek. Membuat Pondasi Plat Beton 80x80x30 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	3.07	m3	1,287,206.25	3,954,297.60
	Pek. Pembesian Poer/Pile Cap (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	829.18	Kg	12,942.54	10,731,750.93
	c Pek. Membuat Pedestal Beton 20/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	1.44	m3	1,287,206.25	1,853,577.00
	Pek. Pembesian Pedestal Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	909.63	Kg	12,942.54	11,772,932.06
	Pek. Pas. Pedestal Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	6.00	m2	334,864.20	2,009,185.20
4	Pek. Beton Struktur (Pergola)					
	- Pek. Membuat Sloof Beton 20/40 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	6.70	m3	1,287,206.25	8,629,430.70
	Pek. Pembesian Sloof 20/40 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1156.18	Kg	12,942.54	14,963,914.11
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 20/40 - 2x pakai	A.4.1.1.21	33.52	m2	97,946.20	3,283,156.62
	- Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	6.14	m3	1,287,206.25	7,908,595.20
	Pek. Pembesian Kolom K1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1339.74	Kg	12,942.54	17,339,646.83
	Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	102.40	m2	167,432.10	17,145,047.04
	- Pek. Membuat Balok Beton Portal B1 20/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	3.46	m3	1,287,206.25	4,448,584.80
	Pek. Pembesian Kolom Balok Portal B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	852.20	Kg	12,942.54	11,029,582.70
	Pek. Pas. Bekisting Balok Portal B1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	57.60	m2	169,412.10	9,758,136.96
	- Pek. Membuat Ring Balk. Beton Portal 20/20 - f'c=26,4 Mpa (K-300)	B.13 (R)	0.14	m3	1,287,206.25	185,357.70
	Pek. Pembesian Ring Balk. Portal (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	142.23	Kg	12,942.54	1,840,839.87
	Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. Portal - 2x pakai	A.4.1.1.22	46.08	m2	169,412.10	7,806,509.57
5	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding List Plaza & Portal - 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	198.80	m2	152,926.95	30,401,877.66
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	198.80	m2	118,223.38	23,502,807.94
	- Pek. Acian Beton Pergola	A.4.4.2.27	390.80	m2	53,779.00	21,016,833.20
	- Pek. Acian Profil Beton Pergola	A.4.4.2.27.(R)	61.36	m2	102,553.00	6,292,652.08
6	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	11.64	m3	1,182,438.87	13,763,588.46
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2cm	A.4.4.3.57	97.00	m2	256,126.20	24,844,241.40
	- Pek. Pas. Lantai Replika Stone Batu GOA 20x40x2cm - Cisangkan	A.4.4.3.57	97.00	m2	355,126.20	34,447,241.40
7	Pek. Pengecatan					
	- Pek. Pengecatan Dinding Portal - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	390.80	m2	30,233.78	11,815,359.27
8	Pek. Aksesoris					
	- Pek. Pasang Logo Cimahi (GRC)	AE	16.00	unit	148,500.00	2,376,000.00
	- Pek. Pasang Instalasi Titik Lampu Klasik	AE	16.00	titik	417,340.00	6,677,440.00
	Pek. Pasang Lampu Dinding Klasik	AE	16.00	bh	1,270,500.00	20,328,000.00
9	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	8.80	m3	271,713.75	2,391,081.00
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Rumput Peking	SNI-2011	44.00	m2	45,322.20	1,994,176.80
	c Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)					
	- Pek. Penanaman Pohon Tabebuaya (tinggi: 3 m)	SNI-2011	4.00	pohon	499,725.88	1,998,903.50
	- Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi: 3 m)	SNI-2011	4.00	pohon	527,225.88	2,108,903.50
JUMLAH TOTAL D						369,936,928.80
E PEKERJAAN PLAZA AIR MANCUR						
E.1 PEKERJAAN KONSTRUKSI PLAZA & STRUKTUR AIR MANCUR						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	28.00	m1	63,027.25	1,764,763.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.2	176.40	m3	111,993.75	19,755,697.50
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	176.40	m3	81,427.50	14,363,811.00
3	Pek. Struktur Beton (dinding dan lantai kolam)					
	- Pek. Membuat Dinding Beton Kolam Sisi Luar tbl:20cm f'c=26,4 Mpa (K-30	B.13.(R)	15.12	m3	1,287,206.25	19,462,558.50
	Pek. Pembesian Dinding Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1359.14	Kg	12,942.54	17,590,688.70
	Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	56.70	m2	169,412.10	9,605,666.07
	- Pek. Membuat Dinding Beton Kolam Sisi Dalam tbl:20cm f'c=26,4 Mpa (K-3	B.13.(R)	3.22	m3	1,287,206.25	4,144,804.13
	Pek. Pembesian Dinding Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	365.34	Kg	12,942.54	4,728,493.11
	Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	16.10	m2	169,412.10	2,727,534.81
	- Pek. Membuat Sloof Beton 30/40cm f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	9.60	m3	1,287,206.25	12,357,180.00
	Pek. Pembesian Sloof Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1636.54	Kg	12,942.54	21,180,974.75

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Pek. Membuat Plat Lantai Beton Kolam tbi:20cm f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	29.40	m3	1,287,206.25	37,843,863.75
	Pek. Pembesian Plat Lantai Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	3397.33	Kg	12,942.54	43,970,138.32
	- Pek. Membuat Balok Beton 30/40cm f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	5.76	m3	1,287,206.25	7,414,308.00
	Pek. Pembesian Balok Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	965.56	Kg	12,942.54	12,496,775.10
	Pek. Pas. Bekisting Balok Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	38.40	m2	169,412.10	6,505,424.64
	- Pek. Membuat Plat Dak Beton Kolam tbi:20cm f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	29.40	m3	1,287,206.25	37,843,863.75
	Pek. Pembesian Plat Dak Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	3397.33	Kg	12,942.54	43,970,138.32
	Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai	A.4.1.1.24	147.00	m2	202,632.10	29,786,918.70
4	Pek. Water proofing Dinding dan Lantai Beton Kolam					
	- Pek. Water proofing Semen Base 3 Layer - Sikka	A.4.7.1.9 (R)	222.60	m2	37,590.03	8,367,539.57
5	Pek. Beton Struktur Kostruksi Plaza & Bench					
	- Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175) Traff	A. A.4.1.1.5	1.32	m3	1,239,489.59	1,636,126.25
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	156.33	Kg	12,942.54	2,023,362.36
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	A.4.1.1.21	17.60	m2	97,946.20	1,723,853.12
	- Pek. Membuat Kursi Beton Ø40 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	1.51	m3	1,239,489.59	1,868,158.70
6	Pek. Pasangan & Dinding List Plaza					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5 (list teras dan dinding railing lt.2)	A. 4.4.1.10	8.80	m2	152,926.95	1,345,757.16
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	32.67	m2	118,223.38	3,862,594.27
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	32.67	m2	53,779.00	1,757,067.49
7	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	7.26	m3	1,182,438.87	8,584,506.21
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	121.00	m2	256,126.20	30,991,270.20
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)	A.4.4.3.57	12.80	m2	234,126.20	2,996,815.36
JUMLAH SUB TOTAL E-I						412,670,652.83
E.2	PEKERJAAN PLUMBING, POMPA DAN SISTEM AIR MANCUR					
1	Pek. Sistem Main Equipment Water Fountain					
	- Parabolic jet					
	- Nozzle single jet 1,5" 40-115 SS304 ' Spray High = 2,5 m, Throw 3 m	A.5.1.1 19 (R)	28.00	unit	1,087,370.35	30,446,369.80
	(Maenair)					
	- Lampu Underwater ' LED 155F , 7 colors RGB 24 v	SNI-2015	28.00	unit	2,942,893.80	82,401,026.40
	RGB 24VAC/1x9W -auto changing (Maenair)					
	- Pompa Fountain parabolic	A.8.4.6.2 (R)	4.00	unit	43,890,000.00	175,560,000.00
	subbmersible 5 HP,4kw/3ph . 1000 lpm (APP-Frangklinn)					
	- Center jet					
	- Nozzle single jet 1" 25-12 SS304 ' Spray High = 3,5 m, Throw 3 m	A.5.1.1 19 (R)	10.00	unit	178,739.90	1,787,398.98
	(Maenair)					
	- Lampu Underwater LED 155F , 7 colors RGB 24 v	SNI-2015	10.00	unit	2,942,893.80	29,428,938.00
	RGB 24VAC/1x9W -auto changing (Maenair)					
	- Pompa Fountain Ring Center	A.8.4.6.2 (R)	1.00	unit	43,890,000.00	43,890,000.00
	subbmersible 5 HP,4kw/3ph . 1000 lpm (APP-Frangklinn)					
	- Filter					
	- Pompa Filter	A.8.4.6.2 (R)	1.00	unit	20,212,500.00	20,212,500.00
	With strainer 3 HP,2,2kw/1ph . 500 lpm (Emaux)					
	- Sand Filter 900 mm (Emaux)	A.8.4.6.2 (R)	1.00	unit	22,522,500.00	22,522,500.00
	Panel kontrol					
	- Panel Power Trafo lampu - 800x100. 1,5mm (set)	AE	1.00	unit	49,500,000.00	49,500,000.00
2	Pek.Instalasi ME					
	- Header Pipa nozzle fountain parabolic - Galvanis 4" Schedule (bending)	A.8.4.1.46 (R)	120.00	m1	980,087.63	117,610,515.00
	- Header Pipa nozzle fountain center - Galvanis 4" Schedule (bending)	A.8.4.1.46 (R)	80.00	m1	980,087.63	78,407,010.00
	- Conector Header Pipa 4"	A.8.4.3. 10	8.00	unit	436,559.42	3,492,475.36
	- Instalasi Pipa,2". Discharge filter	A.8.4.1.42 (R)	10.00	m1	102,805.34	1,028,053.40
	- Instalasi Pipa Nozzle 1,5".	A.8.4.1. 46 (R)	38.00	unit	79,702.59	3,028,698.42
	- Checkvalve Wafer 3".	A.8.4.3. 10	8.00	unit	191,604.71	1,532,837.68
	- Checkvalve PVC 2".	A.8.4.3. 11	6.00	unit	191,604.71	1,149,628.26
	- Water Mur PVC 2".	A.8.4.3.10 (R)	8.00	unit	177,236.47	1,417,891.79
	- Ballvalve PVC 3".	A.8.4.3.10 (R)	12.00	unit	191,604.71	2,299,256.52
	- Ballvalve PVC 1,5". Nozzle	A.8.4.3.10 (R)	38.00	unit	180,210.91	6,848,014.58
	- Instalasi kabel lampu 2x1,5 NYHHY / H07RN-F	A.8.4.6.1 (R)	38.00	ttk	105,056.16	3,992,134.08
	- kabel Pompa 4x2,5 mm NYHHY / H07RN-F	A.8.4.6.1 (R)	6.00	ttk	1,259,500.00	7,557,000.00
	- kabel pompa Filter 3x2,5 mm NYHHY / H07RN-F	A.8.4.6.1 (R)	2.00	ttk	5,896,000.00	11,792,000.00
3	Testing dan Commisioning					
	- Testing	AE	1.00	ls	3,000,000.00	3,000,000.00
JUMLAH SUB TOTAL E-II						698,904,248.27
E.3	PEKERJAAN RUMAH PANEL DAN SAND FILTER					
1	Pek. Rumah Panel uk. 60x80x100cm					
	- Pek. Galian Tanah Biasa	A.2.3.1.1	0.17	m3	111,993.75	18,814.95
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	0.17	m3	81,427.50	13,679.82
	- Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	0.08	m3	1,287,206.25	108,125.33
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	12.44	Kg	12,942.54	160,966.95
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	A.4.1.1.21	1.12	m2	97,946.20	109,699.74
	- Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	0.11	m3	1,287,206.25	139,018.28
	Pek. Pembesian Kolom 15/15 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	17.53	Kg	12,942.54	226,865.21
	Pek. Pas. Bekisting Kolom 15/15 - 2x pakai	A.4.1.1.22	2.88	m2	167,432.10	482,204.45
	- Pek. Membuat Plat Dak Beton 8cm - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	0.09	m3	1,287,206.25	113,274.15
	Pek. Pembesian Plat (Cat : harga satuan dibagi 10) 1 layer	A.4.1.1.17	6.32	Kg	12,942.54	81,796.88

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai	A.4.1.1.24	0.48	m2	202,632.10	97,263.41
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	2.23	m2	152,926.95	340,644.78
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	4.46	m2	118,223.38	526,685.16
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	4.46	m2	53,779.00	239,585.45
	- Pek. Pengecatan Dinding Bata	A.4.7.1.10 (R)	4.46	m2	30,233.78	134,691.47
	- Pek. Adukan / plur Lantai 1:5	A.4.4.2.16	0.48	m2	118,223.38	56,747.22
	- Pek. Pasang plat besi penutup 1mm rangka besi siku (45x85cm)	A.4.2.1.4 (R)	0.38	m2	549,594.65	210,219.95
	Pek. Pengecatan Pintu Besi	A.4.7.1.9	0.96	m2	41,444.15	39,630.97
2	Pek. Rumah Sand Filter (ground) uk. 100x100x140cm					
	- Pek. Galian Tanah Biasa	A.2.3.1.1	2.16	m3	111,993.75	241,906.50
	- Pek. Urugan Pasir Urug Lantai Kerja	A.2.3.1.9	2.16	m3	81,427.50	175,883.40
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	2.16	m3	81,427.50	175,883.40
	- Pek. Membuat Plat Dinding & Lantai Beton tbl 8cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) F	B.13.(R)	0.60	m3	1,287,206.25	771,396.96
	Pek. Pasang Wiremesh M8 (dinding dan lantai 1 layer)	A.4.2.1.4.(R)	6.20	m2	125,794.97	779,928.84
	Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai	A.4.1.1.24	4.00	m2	202,632.10	810,528.40
	- Pek. Membuat Plat Penutup Beton tbl 8cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready M	B.13.(R)	0.13	m3	1,287,206.25	163,114.78
	Pek. Pasang Wiremesh M8 (dinding dan lantai 1 layer)	A.4.2.1.4.(R)	1.44	m2	125,794.97	181,144.76
	Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai	A.4.1.1.24	1.00	m2	202,632.10	202,632.10
JUMLAH SUB TOTAL E-III						6,602,333.28
JUMLAH TOTAL E						1,118,177,234.39
F PEKERJAAN AREA BASEMENT (SISI UTARA ENTRANCE) - Tidak Termasuk Galian Basement						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	50.00	m1	63,027.25	3,151,362.50
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah (Pile cap & Sloof TB)					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	68.39	m3	111,993.75	7,659,028.58
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	68.39	m3	81,427.50	5,568,663.87
3	Pek. Pondasi Boredpile 40cm					
a	- Pengeboran tanah uk. Ø40cm - 143 titik	AE	1430.00	m1	132,000.00	188,760,000.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	179.61	m3	81,427.50	14,625,030.42
	- Pek.Beton f'c=26.4 Mpa (K-300), uk. Ø40cm- 143 titik	B.13 (R)	179.61	m3	1,287,206.25	231,192,540.15
	- Pek. Pembesian dengan Tulangan Ulir - 143 titik					
	Tulangan Menerus / Utama : 6D16	A.4.1.1.17	14912.04	kg	12,942.54	192,999,743.35
	Tulangan Melingkar : Ø8 - 100mm	A.4.1.1.17	7094.516	kg	12,942.54	91,821,090.02
b	Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC1 80x80x60 - f'c=31,2 Mpa (K-350) f	B.13 (R)	8.83	m3	1,337,696.25	11,814,533.28
	Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	2541.41	Kg	12,942.54	32,892,362.39
	Pek. Bekisting Pile Cap PC1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	44.16	m2	97,946.20	4,325,304.19
c	Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC2 80x180x70 - f'c=31,2 Mpa (K-350)	B.13 (R)	27.22	m3	1,337,696.25	36,406,741.14
	Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	4093.29	Kg	12,942.54	52,977,646.79
	Pek. Bekisting Pile Cap PC2 - 2x pakai	A.4.1.1.21	98.28	m2	97,946.20	9,626,152.54
d	Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC3 210m2x70 - f'c=31,2 Mpa (K-350)	B.13 (R)	32.34	m3	1,337,696.25	43,261,096.73
	Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	3637.14	Kg	12,942.54	47,073,839.56
	Pek. Bekisting Pile Cap PC3 - 2x pakai	A.4.1.1.21	86.24	m2	97,946.20	8,446,880.29
4	Pek. Beton Struktur					
	- Pek. Membuat Sloof Beton TB1 40/70 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	A. A.4.1.1.5	66.78	m3	1,337,696.25	89,331,355.58
	Pek. Pembesian TB1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	9614.65	Kg	12,942.54	124,438,043.28
	Pek. Pas. Bekisting TB1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	333.90	m2	97,946.20	32,704,236.18
	- Pek. Membuat Sloof Beton TB2 40/60 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	A. A.4.1.1.5	73.08	m3	1,337,696.25	97,758,841.95
	Pek. Pembesian TB2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	14488.41	Kg	12,942.54	187,516,951.41
	Pek. Pas. Bekisting TB2 - 2x pakai	A.4.1.1.21	365.40	m2	97,946.20	35,789,541.48
	- Pek. Membuat Sloof Beton TB3 30/60 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	A. A.4.1.1.5	27.00	m3	1,337,696.25	36,117,798.75
	Pek. Pembesian TB3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	6217.65	Kg	12,942.54	80,472,212.67
	Pek. Pas. Bekisting TB3 - 2x pakai	A.4.1.1.21	180.00	m2	97,946.20	17,630,316.00
	- Pek. Membuat Sloof Beton TB4 30/50 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	A. A.4.1.1.5	36.90	m3	1,337,696.25	49,360,991.63
	Pek. Pembesian TB4 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	5380.94	Kg	12,942.54	69,642,992.99
	Pek. Pas. Bekisting TB4 - 2x pakai	A.4.1.1.21	246.00	m2	97,946.20	24,094,765.20
	- Pek. Membuat Kolom Beton K1 50/50 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	17.25	m3	1,337,696.25	23,075,260.31
	Pek. Pembesian Kolom Beton K1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	4143.59	Kg	12,942.54	53,628,572.65
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	138.00	m2	167,432.10	23,105,629.80
	- Pek. Membuat Kolom Beton K2 55/55 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	26.09	m3	1,337,696.25	34,901,331.22
	Pek. Pembesian Kolom Beton K2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	6093.39	Kg	12,942.54	78,863,972.08
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K2 - 2x pakai	A.4.1.1.21	189.75	m2	167,432.10	31,770,240.98
	- Pek. Membuat Kolom Beton K3 40/40 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	13.80	m3	1,337,696.25	18,460,208.25
	Pek. Pembesian Kolom Beton K3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	5662.83	Kg	12,942.54	73,291,430.06
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K3 - 2x pakai	A.4.1.1.21	138.00	m2	167,432.10	23,105,629.80
	- Pek. Membuat Balok Beton B1 40/60 -f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	35.28	m3	1,337,696.25	47,193,923.70
	Pek. Pembesian Balok B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	5024.90	Kg	12,942.54	65,035,005.50
	Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai	A.4.1.1.23	235.20	m2	169,412.10	39,845,725.92
	- Pek. Membuat Balok Beton B2 40/60 -f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	30.48	m3	1,337,696.25	40,772,981.70
	Pek. Pembesian Balok B2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	5475.61	Kg	12,942.54	70,868,262.14
	Pek. Pas. Bekisting Balok B2 - 2x pakai	A.4.1.1.23	203.20	m2	169,412.10	34,424,538.72
	- Pek. Membuat Balok Beton B3 30/50 -f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	45.45	m3	1,337,696.25	60,798,294.56
	Pek. Pembesian Balok B3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	7433.72	Kg	12,942.54	96,211,216.17
	Pek. Pas. Bekisting Balok B3 - 2x pakai	A.4.1.1.23	393.90	m2	169,412.10	66,731,426.19
	- Pek. Membuat Balok Beton B4 30/50 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	2.93	m3	1,337,696.25	3,912,761.53
	Pek. Pembesian Balok B4 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	457.35	Kg	12,942.54	5,919,240.95

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pek. Pas. Bekisting Balok B4 - 2x pakai	A.4.1.1.23	25.35	m2	169,412.10	4,294,596.74
	- Pek. Membuat Balok Beton B5 30/40 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	7.36	m3	1,337,696.25	9,840,093.62
	Pek. Pembesian Balok B5 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1183.52	Kg	12,942.54	15,317,748.78
	Pek. Pas. Bekisting Balok B5 - 2x pakai	A.4.1.1.23	67.43	m2	169,412.10	11,423,457.90
	- Pek. Membuat Balok Beton B6 25/50 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	45.69	m3	1,337,696.25	61,115,997.42
	Pek. Pembesian Balok B6 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	9546.99	Kg	12,942.54	123,562,364.69
	Pek. Pas. Bekisting Balok B6 - 2x pakai	A.4.1.1.23	456.88	m2	169,412.10	77,400,153.19
	- Pek. Membuat Balok Beton B7 30/60 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	0.27	m3	1,337,696.25	361,177.99
	Pek. Pembesian Balok B7 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	40.86	Kg	12,942.54	528,832.37
	Pek. Pas. Bekisting Balok B7 - 2x pakai	A.4.1.1.23	2.25	m2	169,412.10	381,177.23
	- Pek. Membuat Balok Beton B8 25/50 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	0.19	m3	1,337,696.25	250,818.05
	Pek. Pembesian Balok B8 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	32.81	Kg	12,942.54	424,652.40
	Pek. Pas. Bekisting Balok B8 - 2x pakai	A.4.1.1.23	1.88	m2	169,412.10	317,647.69
	- Pek. Membuat Lantai Beton S3 tebal 30cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready M	B.13 (R)	396.90	m3	1,337,696.25	530,931,641.63
	Pek. Pembesian Plat Lantai (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	58793.70	Kg	12,942.54	760,940,086.72
	- Pek. Membuat Plat Lantai Beton S2 tebal 13cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Rea	B.13 (R)	5.85	m3	1,337,696.25	7,825,523.06
	Pek. Pembesian Plat Lantai Beton S2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.19	560.88	Kg	12,942.54	7,259,214.44
	Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai	A.4.1.1.24	45.00	m2	202,632.10	9,118,444.50
	- Pek. Membuat Lantai Beton S1 tebal 15cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready M	B.13 (R)	183.69	m3	1,337,696.25	245,721,424.16
	Pek. Pembesian Plat Lantai Beton S1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.19	29311.66	Kg	12,942.54	379,367,524.93
	Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai	A.4.1.1.24	1413.00	m2	202,632.10	286,319,157.30
	- Pek. Membuat Dinding Beton tbl:25cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13.(R)	137.14	m3	1,337,696.25	183,448,319.48
	Pek. Pembesian Dinding Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	11409.84	Kg	12,942.54	147,672,363.52
	Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	548.55	m2	169,412.10	92,931,007.46
	- Pek. Membuat Kursi Beton Jalusi dia.60cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready M	B.13.(R)	3.53	m3	1,337,696.25	4,725,412.00
	Pek. Pembesian Kursi Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	344.32	Kg	12,942.54	4,456,418.39
	Pek. Pas. Bekisting Kursi Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	63.59	m2	169,412.10	10,772,068.38

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	Pek. Pasangan & Dinding (list ramp)					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	11.20	m2	152,926.95	1,712,781.84
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	22.40	m2	118,223.38	2,648,203.71
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	22.40	m2	53,779.00	1,204,649.60
6	Pekerjaan Finishing / Pengecatan					
a	Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	274.28	m2	30,233.78	8,292,368.64
b	Pek. Cat Dinding Interior - Vinilex	A.4.7.1.10 (R)	1878.00	m2	28,814.78	54,114,147.45
c	Pek. Waterproofing - Membran Bakar Granule 3mm ' (Lantai dan Dinding)	AE	1871.55	m2	203,500.00	380,860,425.00
d	Pek. Pas. Dinding 1/4 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	548.55	m2	76,463.48	41,944,039.21
7	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)					
a	Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)	A.8.4.6.1	23.00	ttk	274,835.00	6,321,205.00
b	Pek. Instalasi Stop Kontak	A.8.4.6.1 (R)	20.00	ttk	277,035.00	5,540,700.00
d	Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips	SNI-2015	140.00	bh	184,222.90	25,791,206.00
8	Pekerjaan Groundtank dan Pompa Sump pit					
	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	108.00	m3	111,993.75	12,095,325.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	108.00	m3	81,427.50	8,794,170.00
	Pek. Beton Struktur					
	- Pek. Membuat Balok Beton B1 40/60 - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	7.20	m3	1,337,696.25	9,631,413.00
	Pek. Pembesian Balok B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	708.50	Kg	12,942.54	9,169,818.76
	Pek. Pas. Bekisting Balok B1 2x pakai	A.4.1.1.23	36.00	m2	169,412.10	6,098,835.60
	- Pek. Membuat Plat Lantai Beton tebal 20cm -f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	7.20	m3	1,337,696.25	9,631,413.00
	Pek. Pembesian Plat Lantai Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.19	1137.60	Kg	14,290.74	16,257,142.87
	- Pek. Membuat Dinding Beton tbl:40cm -f'c=26,4 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13.(R)	6.16	m3	1,337,696.25	8,240,208.90
	Pek. Pembesian Dinding Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	766.83	Kg	12,942.54	9,924,688.36
	Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	28.00	m2	169,412.10	4,743,538.80
	- Pek. Membuat Lantai Dak Beton S1 tebal 15cm - f'c=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix	B.13 (R)	5.40	m3	1,337,696.25	7,223,559.75
	Pek. Pembesian Lantai Dak Beton S1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.19	1137.60	Kg	12,942.54	14,723,438.78
	Pek. Pas. Bekisting PlatDak Lantai - 2x pakai	A.4.1.1.24	72.00	m2	202,632.10	14,589,511.20
	Pekerjaan Peralatan Sump Pit					
	- Pek. Pasang Panel Kontrol Pompa - Set Lengkap	AE	1.00	unit	4,431,803.20	4,431,803.20
	- Pek. Pas. Instalasi Pompa Sump Pit	A.8.4.6.1. (R)	2.00	ttk	1,259,500.00	2,519,000.00
	- Pompa Sump Pit Grundfos , 3ph, Speed 2900rpm, head : 57 meter (submersible)	A.8.4.6.2 (R)	2.00	set	50,589,000.00	101,178,000.00
	- Pek. Pasang Pipa PVC 4"	A.5.1.1.32.	20.00	m1	284,325.91	5,686,518.20
JUMLAH TOTAL F						6,469,451,151.03
G PEKERJAAN AREA PLAZA TUGU JABAR						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	22.00	m1	63,027.25	1,386,599.50
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	12.48	m3	111,993.75	1,397,682.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	12.48	m3	81,427.50	1,016,215.20
	- Pek. Pasang Pondasi/Turap Batubelah 1:5	A.3.2.1.3	26.52	m3	988,845.00	26,224,169.40
	- Pek. Urugan Tanah	A.2.3.1.14	150.80	m3	205,713.75	31,021,633.50
	- Pek. Perataan dan Pemadatan	A.2.3.1.10	30.16	m3	81,427.50	2,455,853.40
3	Pek. Pondasi Tugu Jabar					
1	Pekerjaan Pondasi Borepile uk. Ø40cm kedalaman 10m / tanah keras					
	- Pengukuran dan Marking Titik Bore pile	~	1.00	ls	500,000.00	500,000.00
	- Galian / Pembuatan Bak Sirkulasi	~	1.00	ls	500,000.00	500,000.00
	- Pengeboran tanah uk. Ø40cm - 8 titik	AE	80.00	m1	132,000.00	10,560,000.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	1.26	m3	81,427.50	102,272.94
	- Pek. Beton f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix, uk. Ø40cm-8 titik	B.13 (R)	6.22	m3	1,287,206.25	8,002,818.70
	- Pek. Pembesian dengan Tulangan Ulir - 8 titik					
	Tulangan Menerus / Utama : 6D16	A.4.1.1.17	834.24	kg	12,942.54	10,797,188.44
	Tulangan Melingkar : Ø8 - 100mm	A.4.1.1.17	436.5856	kg	12,942.54	5,650,528.62
2	Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton 60x60x60 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	1.728	m3	1,287,206.25	2,224,292.40
	Pek. Pembesian Poer/Pile Cap (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	217.44	Kg	12,942.54	2,814,226.91
	Pek. Bekisting Pile Cap - 2x pakai	A.4.1.1.21	11.52	m2	97,946.20	1,128,340.22
4	Pek. Beton Struktur					
	- Pek. Membuat Sloof Beton TB1 15/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.39	m3	1,287,206.25	498,148.82
	Pek. Pembesian Sloof TB1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	89.33	Kg	12,942.54	1,156,189.87
	Pek. Pas. Bekisting Sloof TB1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	2.58	m2	97,946.20	252,701.20
	- Pek. Membuat Kolom Beton K1 15/35 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	1.13	m3	1,287,206.25	1,459,691.89
	Pek. Pembesian Kolom Beton K1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	239.44	Kg	12,942.54	3,098,911.12
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	15.12	m2	167,432.10	2,531,573.35
	- Pek. Membuat Kolom Beton K2 15/25 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.84	m3	1,287,206.25	1,081,253.25
	Pek. Pembesian Kolom Beton K2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	201.71	Kg	12,942.54	2,610,666.56
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K2 - 2x pakai	A.4.1.1.21	11.20	m2	167,432.10	1,875,239.52
	- Pek. Membuat Kolom Beton K3 Ø20cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.40	m3	1,287,206.25	517,353.94
	Pek. Pembesian Kolom Beton K3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	115.26	Kg	12,942.54	1,491,809.47
	Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K3 - 2x pakai	A.4.1.1.21	8.04	m2	167,432.10	1,345,886.19
	- Pek. Membuat Balok Beton B1 15/35 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.58	m3	1,287,206.25	743,361.61
	Pek. Pembesian Balok B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	115.73	Kg	12,942.54	1,497,775.98
	Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai	A.4.1.1.23	7.00	m2	169,412.10	1,185,884.70
	- Pek. Membuat Balok Beton B2 15/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.24	m3	1,287,206.25	305,840.21
	Pek. Pembesian Balok B2 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	55.55	Kg	12,942.54	718,932.47
	Pek. Pas. Bekisting Balok B2 - 2x pakai	A.4.1.1.23	2.88	m2	169,412.10	487,906.85
	- Pek. Membuat Balok Beton B3 15/20 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	0.67	m3	1,287,206.25	862,299.47
	Pek. Pembesian Balok B3 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	234.92	Kg	12,942.54	3,040,485.24

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	Pek. Pas. Bekisting Balok B3 - 2x pakai	A.4.1.1.23	8.12	m2	169,412.10	1,375,626.25
	- Pek. Membuat Plat Dak Beton tebal 12cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	A. A.4.1.1.5	1.15	m3	1,287,206.25	1,474,353.68
	Pek. Pembesian Plat Dak Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	382.88	Kg	12,942.54	4,955,413.86
	Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai	A.4.1.1.24	8.70	m2	202,632.10	1,762,899.27
5	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	129.71	m2	152,926.95	19,836,154.68
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	123.91	m2	118,223.38	14,649,059.02
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	123.91	m2	53,779.00	6,663,755.89
6	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
a	Pek. Pas. Kusen Aluminium 4" - Alexindo	A.4.2.1.11	17.30	m1	235,496.25	4,074,085.13
b	Pek. Pas. Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	A.4.6.1.8	1.98	m2	1,167,738.00	2,312,121.24
c	Pek. Pas. Jendela Aluminium Ukuran Standar - Alexindo	AE	3.00	unit	1,815,000.00	5,445,000.00
d	Pek. Pas. Kunci Pintu Tanam Set - Dekson	A.4.6.2.1	1.00	bh	690,557.45	690,557.45
e	Pek. Pas. Engsel Pintu - Dekson	A.4.6.2.5	3.00	bh	95,649.51	286,948.53
7	Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik					
	- Pek. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3.13.(R)	6.60	m2	435,584.88	2,874,860.18
	- Pek. Lantai Granit Teras uk.60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3. 13 (R)	0.59	m2	435,584.88	258,737.42
8	Pekerjaan Plafond					
a	Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,35mm Gypsum	A.4.2.1.21	6.60	m2	168,925.35	1,114,907.31
	Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard	A.4.5.1.7	6.60	m3	55,244.20	364,611.72
b	Pek. Pas. List Gypsum	A.4.5.1.9 (R)	11.00	m1	21,137.60	232,513.60
9	Pekerjaan Finishing / Pengecatan					
a	Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	61.96	m2	30,233.78	1,873,133.53
b	Pek. Cat Dinding Interior - Vinilex	A.4.7.1.10 (R)	61.96	m2	28,814.78	1,785,219.39
c	Pek. Cat Plafond Interior - Vinilex	A.4.7.1.10 (R)	6.60	m2	28,814.78	190,177.52
d	Pek. Melamin Daun Pintu & Acc. Kayu - Impira (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.7.1.22	1.98	m2	295,697.66	585,481.37
10	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris					
a	Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)	A.8.4.6.1	4.00	ttk	274,835.00	1,099,340.00
b	Pek. Instalasi Stop Kontak	A.8.4.6.1 (R)	3.00	ttk	277,035.00	831,105.00
c	Pek. Pas. Lampu Baret Moire d:30cm LED 10 Watt (KM) - Philips	SNI-2015	1.00	bh	456,854.15	456,854.15
d	Pek. Pas. Lampu Roset LED 10,5 Watt - Philips	SNI-2015	4.00	bh	82,581.15	330,324.60
11	Pekerjaan Hardscape					
a	Pek. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3.13.(R)	13.44	m2	435,584.88	5,854,260.72
b	Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f'c 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	22.62	m3	1,182,438.87	26,746,767.27
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	425.60	m2	256,126.20	109,007,310.72
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm - List	A.4.4.3.57	19.20	m2	234,126.20	4,495,223.04
12	Pekerjaan Finishing / Pengecatan					
	- Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	123.91	m2	30,233.78	3,746,267.06
JUMLAH TOTAL G						357,916,802.49
H PEKERJAAN AREA SIDE ENTRANCE & TANGGA BASEMENT (SISI UTARA)						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	30.00	m1	63,027.25	1,890,817.50
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah (konstruksi taman)					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	8.16	m3	111,993.75	913,869.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	8.16	m3	81,427.50	664,448.40
3	Pek. Beton Struktur (Konstruksi Traf, Pembentuk Taman & Area duduk plaza)					
	- Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f'c 14,5 Mpa (K-175) Konstruksi Taman	A. A.4.1.1.5	4.08	m3	1,239,489.59	5,057,117.51
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	483.21	Kg	12,942.54	6,254,029.12
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	A.4.1.1.21	40.80	m2	97,946.20	3,996,204.96
	- Pek. Membuat TB-1 20/40 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	3.39	m3	1,287,206.25	4,366,203.60
	Pek. Pembesian TB-1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	727.69	Kg	12,942.54	9,418,142.02
	Pek. Pas. Bekisting TB-1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	33.92	m2	97,946.20	3,322,335.10
	- Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	1.63	m3	1,287,206.25	2,100,720.60
	Pek. Pembesian Kolom K1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	444.45	Kg	12,942.54	5,752,358.49
	Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	32.64	m2	167,432.10	5,464,983.74
	- Pek. Membuat Balok Beton Portal B1 20/30 - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	2.54	m3	1,287,206.25	3,274,652.70
	Pek. Pembesian Kolom Balok Portal B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	450.06	Kg	12,942.54	5,824,936.65
	Pek. Pas. Bekisting Balok Portal B1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	25.44	m2	169,412.10	4,309,843.82
	- Pek. Membuat Plat Lantai Tebal 13cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	1.20	m3	1,287,206.25	1,539,498.68
	Pek. Pembesian Plat Lantai - (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	255.15	Kg	12,942.54	3,302,247.12
	Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai	A.4.1.1.24	19.00	m2	202,632.10	3,850,009.90
	- Pek. Membuat Plat Lantai Tangga Tebal 15cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13 (R)	4.20	m3	1,287,206.25	5,406,266.25
	Pek. Pembesian Plat Lantai Tangga - (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	526.93	Kg	12,942.54	6,819,858.19
	Pek. Pas. Bekisting Plat Tangga - 2x pakai	A.4.1.1.24	19.00	m2	202,632.10	3,850,009.90
4	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	189.92	m2	152,926.95	29,043,886.34
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	379.84	m2	118,223.38	44,905,968.66
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	379.84	m2	53,779.00	20,427,415.36
	- Pek. Pasang Railing Besi Hollow 40.40.1,7	A.4.2.1.20 (R)	23.00	m2	479,007.10	11,017,163.30
5	Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik					
a	Pek. Lantai Granit uk. 60x60 Tangga - DECOGRESS	A.4.4.3.9.(R)	27.00	m2	435,584.88	11,760,791.63
	Pek. Lantai Granit uk.60x60 Laktasi - DECOGRESS	A.4.4.3.9.(R)	9.20	m2	435,584.88	4,007,380.85
6	Pekerjaan Plafond					
a	Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,35mm untuk Gypsum	A.4.2.1.21	81.20	m2	168,925.35	13,716,738.42
	Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard	A.4.5.1.2	81.20	m3	55,244.20	4,485,829.04

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b Pek. Pas. List Gypsum	A.4.5.1.9 (R)	82.80	m1	21,137.60	1,750,193.28
7	Pekerjaan Finishing / Pengecatan					
	a Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	379.84	m2	30,233.78	11,483,997.10
	c Pek. Cat Plafond Interior - Vinilex	A.4.7.1.10 (R)	81.20	m2	28,814.78	2,339,759.73
8	Pekerjaan Atap					
	a Pek. Pas. Rangka Baja Ringan	A.4.2.1.22	89.60	m2	245,615.54	22,007,151.94
	b Pek. Pasang Gordyng C.150	A.4.2.1.1	1622.40	kg	35,989.80	58,389,851.52
	c Pek. Pasang Ikatan Angin Besi ø10 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.2.1.1	282.36	kg	35,989.80	10,162,079.93
	d Pek. Pasang Atap Onduline	A.4.5.2.41	89.60	m2	167,848.45	15,039,221.12
	e Pek. Pasang Nok Atap Onduline	A.4.5.2.42	14.00	m1	196,518.71	2,751,261.98
	f Pek. Pasang Listplank GRC 4mm	A.4.6.1.22.	37.20	m1	62,346.63	2,319,294.45
9	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)					
	a Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)	A.8.4.6.1	7.00	ttk	274,835.00	1,923,845.00
	b Pek. Instalasi Stop Kontak	A.8.4.6.1 (R)	2.00	ttk	277,035.00	554,070.00
	c Pek. Pas. Lampu Baret Moire d:30cm LED 10 Watt (KM) - Philips	SNI-2015	3.00	bh	456,854.15	1,370,562.45
	d Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips	SNI-2015	4.00	bh	184,222.90	736,891.60
10	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	3.57	m3	1,182,438.87	4,221,306.77
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	59.50	m2	256,126.20	15,239,508.90
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm - List	A.4.4.3.57	4.48	m2	234,126.20	1,048,885.38
	b Pek. Perkerasan Rabat Ramp Difabel					
	- Pek. Membuat Rabat Beton 10cm- fc 7,4 Mpa (K-100) - RABAT RAMP Difa	A. A.4.1.1.1	1.60	m3	1,182,438.87	1,891,902.19
11	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	70.60	m3	271,713.75	19,182,990.75
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Rumput Peking	SNI-2011	353.00	m2	45,322.20	15,998,736.60
	c Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)					
	- Pek. Penanaman Pohon Tabebuya (tinggi: 3 m)	SNI-2011	5.00	pohon	499,725.88	2,498,629.38
	- Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi: 3 m)	SNI-2011	2.00	pohon	527,225.88	1,054,451.75
12	Pek. Pas. Besi Elemen Besi Pembatas Akses Entrance					
	- Pek. Membuat Pile cap Beton 30x30x30 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	0.26	m3	1,239,489.59	321,275.70
	Pek. Pembesian Pile Cap (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	49.93	Kg	12,942.54	646,221.25
	- Pek. Pas. Pipa Besi Hitam Biasa 2,5"x1,7mm	A.4.2.1.1	69.04	kg	35,989.80	2,484,735.79
JUMLAH TOTAL H						422,160,551.40
I PEKERJAAN AREA PLAYGROUND (SISI SUDUT UTARA)						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	32.00	m1	63,027.25	2,016,872.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	6.72	m3	111,993.75	752,598.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	6.72	m3	81,427.50	547,192.80
3	Pek. Beton Struktur (Konstruksi Pembentuk Taman)					
	a Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	3.36	m3	1,239,489.59	4,164,685.01
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	397.94	Kg	12,942.54	5,150,376.92
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai	A.4.1.1.21	33.60	m2	97,946.20	3,290,992.32
	b Pek. Membuat Kolom Beton Blumbak & Railing 15/15 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	6.05	m3	1,239,489.59	7,502,010.72
	Pek. Pembesian Kolom (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	215.67	Kg	12,942.54	2,791,328.31
	Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai	A.4.1.1.22	24.48	m2	167,432.10	4,098,737.81
	c Pek. Membuat Ring Balk. RB1 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	B.13 (R)	3.36	m3	1,287,206.25	4,325,013.00
	Pek. Pembesian BalokBeton Ring Balk. (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	9917.04	Kg	12,942.54	128,351,732.88
	Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. - 2x pakai	A.4.1.1.23	44.80	m2	169,412.10	7,589,662.08
4	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	114.00	m2	152,926.95	17,433,672.30
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	228.00	m2	118,223.38	26,954,930.64
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	228.00	m2	53,779.00	12,261,612.00
5	Pek. Pengecatan					
	- Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	228.00	m2	30,233.78	6,893,300.70
6	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	9.78	m3	1,182,438.87	11,564,252.16
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40	A.4.4.3.57	109.00	m2	256,126.20	27,917,755.80
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40 (aksen)	A.4.4.3.57	21.80	m2	234,126.20	5,103,951.16
	b Pek. Perkerasan Lantai Keramik					
	- Pek. Pas. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3.39 (R)	54.00	m2	435,584.88	23,521,583.25
7	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	7.00	m3	271,713.75	1,901,996.25
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Rumput Gajah Mini	SNI-2011	35.00	m2	45,322.20	1,586,277.00
	c Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)					
	- Pek. Penanaman Pohon Tabebuya (tinggi: 3 m)	SNI-2011	4.00	pohon	499,725.88	1,998,903.50
8	Pek. Pengadaan Mainan Anak (terpasang)					
	1 Pek. Pas. Playground Tipe MG-40 (Abata Jogja)	AE	1.00	set	68,310,000.00	68,310,000.00
	2 Pek. Pas. Ayunan Segi tiga Spek Besi Galvaniz (Abata Jogja Kode ML-AS-4	AE	1.00	unit	4,095,000.00	4,095,000.00
	3 Pek. Pas. Jungkat Jungkit Kursi Fiber Besi Galvaniz (Abata Jogja ML-JB-03	AE	1.00	unit	4,777,500.00	4,777,500.00

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4 Pek. Pas. Panjat Pelangi & Jembatan Rantai Besi Galvaniz (Abata Jogja M	AE	1.00	unit	4,504,500.00	4,504,500.00
	5 Pek. Pas. Seluncuran Besi Galvaniz (Abata Jogja ML-PP-12)	AE	1.00	unit	4,095,000.00	4,095,000.00
JUMLAH TOTAL I						393,501,436.61
J PEKERJAAN AREA LAPANGAN TERBUKA DAN DRAINASE SISI LAPANGAN						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	34.00	m1	63,027.25	2,142,926.50
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah (saluran)					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	94.08	m3	111,993.75	10,536,372.00
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	94.08	m3	81,427.50	7,660,699.20
3	Pek. Struktur Beton Drainase Terbuka Sisi Lapangan 'U' Shape 40x60 cm (uk.dalam)					
	- Pek. Membuat Struktur 'U' shape Beton 10/140 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	42.24	m3	1,239,489.59	52,356,040.10
	Pek. Pembesian Beton 10/140 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	3231.00	Kg	12,942.54	41,817,299.60
	Pek. Pas. Bekisting Beton 10/140 - 2x pakai	A.4.1.1.21	268.80	m2	97,946.20	26,327,938.56
4	Pek. Pasangan & Dinding (list atau penambahan bata untuk pembentukan lapangan)					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	18.60	m2	152,926.95	2,844,441.27
5	Pek. Grill Drainase Sisi Lapangan					
	- Pek. Pasang Gril Besi Plat Strip 3X30 mm - jarak 3cm	A.4.2.1.4 (R)	15.00	m2	171,806.25	2,577,093.75
6	Pek. Pengecatan Saluran					
	- Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	134.40	m2	30,233.78	4,063,419.36
	- Pek. Pengecatan Besi - Seiv	A.4.7.1.19	15.00	m2	41,444.15	621,662.25
7	Pek. Drainase Tertutup - Buis Beton d:40cm (menuju riol)					
	- Pek. Urugan Pasir 15cm	A.2.3.1.11	6.00	m3	209,797.50	1,258,785.00
	- Pek. Pasang Buis Beton d:40cm	A.5.1.1.36	60.00	m1	206,779.10	12,406,746.00
8	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Treatment Layer Dak Basement (Roof Garden)					
	- Pek. Waterproofing - 'Duo Composite Membrane'	AE	1325.00	m2	409,290.75	542,310,243.75
	- Pek. Pasang 'Easy Use' HDPE Membrane	AE	1325.00	m2	140,800.00	186,560,000.00
	- Pek. Pasang Layer Geotextile	AE	1325.00	m2	50,600.00	67,045,000.00
	- Pek. Pasang 'Duo Primer'	AE	1325.00	m2	20,996.53	27,820,395.63
	b Pek. Perkerasan / Hardscape					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	16.62	m3	1,182,438.87	19,652,134.04
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	277.00	m2	256,126.20	70,946,957.40
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)	A.4.4.3.57	21.76	m2	234,126.20	5,094,586.11
7	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	263.20	m3	271,713.75	71,515,059.00
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Rumput Peking	SNI-2011	1316.00	m2	45,322.20	59,644,015.20
	- Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias	SNI-2011	150.00	polybag	28,903.60	4,335,540.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele	SNI-2011	150.00	polybag	11,853.60	1,778,040.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih	SNI-2011	150.00	polybag	28,353.60	4,253,040.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris	SNI-2011	188.00	polybag	20,103.60	3,779,476.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning	SNI-2011	150.00	polybag	31,103.60	4,665,540.00
JUMLAH TOTAL J						1,234,013,451.52
K PEKERJAAN AREA SANITASI / SERVICE						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	36.00	m1	63,027.25	2,268,981.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	7.75	m3	111,993.75	867,503.59
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	7.75	m3	81,427.50	630,737.42
3	Pek. Beton Struktur (Konstruksi Pembentuk Blumbak & Toilet)					
	a Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	3.89	m3	1,239,489.59	4,815,417.04
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	460.12	Kg	12,942.54	5,955,123.32
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)	A.4.1.1.21	51.80	m2	97,946.20	5,073,613.16
	b Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	1.08	m3	1,239,489.59	1,338,648.75
	Pek. Pembesian Kolom (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	161.07	Kg	12,942.54	2,084,609.07
	Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai	A.4.1.1.22	28.80	m2	167,432.10	4,822,044.48
	c Pek. Membuat Ring Balk. 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	0.66	m3	1,239,489.59	818,063.13
	Pek. Pembesian Ring Balk. (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	78.17	Kg	12,942.54	1,011,681.18
	Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. - 2x pakai	A.4.1.1.23	8.80	m2	169,412.10	1,490,826.48
	d Pek. Membuat Plat Dak Beton tbl:12cm - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	0.86	m3	1,239,489.59	1,070,919.00
	Pek. Pembesian Plat Dak Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	4668.81	Kg	12,942.54	60,426,235.24
	Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai	A.4.1.1.24	7.20	m2	202,632.10	1,458,951.12
4	Pek. Pasangan & Dinding Toilet & List Pembentuk Taman/Perkerasan					
	- Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	81.20	m2	152,926.95	12,417,668.34
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	146.00	m2	118,223.38	17,260,613.48
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	16.40	m2	53,779.00	881,975.60
5	Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela					
	a Pek. Pas. Kusen Aluminium 4" - Alexindo	A.4.2.1.11	35.20	m1	235,496.25	8,289,468.00
	b Pek. Pas. Pintu Teakwood Lapis Formika, Rangka Kayu Kelas II	A.4.6.1.12	6.40	m2	1,320,584.10	8,451,738.24
	c Pek. Pas. Kunci Pintu KM Set - Dekson	A.4.6.2.3	4.00	bh	543,299.35	2,173,197.40
	d Pek. Pas. Engsel Pintu - Dekson	A.4.6.2.5	12.00	bh	95,649.51	1,147,794.12
	e Pek. Pas. Kaca Polos 5mm	.4.6.2.17	2.56	m2	91,799.51	235,006.75

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
6	Pek. Pengecatan					
	- Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	41.45	m2	30,233.78	1,253,189.97
	- Pek. Pengecatan Pintu - Melamic	A.4.7.1.22	6.40	m2	295,697.66	1,892,465.05
7	Pek. Lantai Keramik					
	- Pek. Pasang Keramik Lantai 40x40	A.4.4.3.7	8.32	m2	153,263.55	1,275,152.74
	- Pek. Pasang Dinding Keramik 20x40	A.4.4.3.8	15.20	m2	309,711.60	4,707,616.32
8	Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitair					
	a Pek. Pas. Pipa Air Bersih PVC 1/2" AW (instalasi baru)	A.5.1.1.25	54.00	m1	34,891.56	1,884,144.24
	b Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 3" AW (grey water-KM) - riol	A.5.1.1.31	40.00	m1	250,382.20	10,015,288.07
	c Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 4" AW (black water)	A.5.1.1.32	18.00	m1	284,325.91	5,117,866.38
	d Pek. Pas. Kloset Duduk TOTO CW 631PJ	A.5.1.1.1.	4.00	bh	2,734,240.30	10,936,961.20
	e Pek. Pas. Jet Washer TOTO	A.5.1.1.19 (R)	4.00	bh	335,987.85	1,343,951.40
	f Pek. Pas. Kran Air 1/2" TOTO T23B13 - KM	A.5.1.1.19	4.00	bh	372,294.45	1,489,177.80
	g Pek. Pas. Kran Air 1/2" TOTO T23B13 - Halaman	A.5.1.1.19(R)	2.00	bh	372,294.45	744,588.90
	h Pek. Pas. Septik Tank Biofil BF 06 AT Kap. 2145 L	AE	1.00	unit	10,378,014.14	10,378,014.14
	i Pek. Pas. Underground Tank 1900ltr (Tanki Tanam-dinding bata)) - Penguin	AE	1.00	unit	12,435,519.41	12,435,519.41
	j Pek. Pas. Pompa Distribusi 125W Sanyo & Rumah Pompa Din.Bata 0,8x0,8	AE	1.00	unit	2,209,553.16	2,209,553.16
	k Pek. Sumur Bor Submersible P.Grundfos SP 9-11 2.2 kW 3 HP 3 Phase - 8	AE	1.00	unit	60,500,000.00	60,500,000.00
9	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	8.58	m3	1,182,438.87	10,145,325.52
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	143.00	m2	256,126.20	36,626,046.60
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	28.60	m2	234,126.20	6,696,009.32
	b Pek. Perkerasan Pavingblok / Grassblok (area sisi air mancur)					
	- Pek. Pas. Grassblok Hexagon 6cm ex. Cisangkan	A.4.4.3.64	269.00	m2	319,970.59	86,072,087.37
	- Pek. Pas. Kanstin Taman uk.39x9x19 cm ex. Cisangkan	SNI 2015	51.00	m1	104,560.50	5,332,585.50
10	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	27.00	m3	271,713.75	7,336,271.25

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias	SNI-2011	160.00	polybag	28,903.60	4,624,576.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele	SNI-2011	160.00	polybag	11,853.60	1,896,576.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih	SNI-2011	160.00	polybag	28,353.60	4,536,576.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris	SNI-2011	363.00	polybag	20,103.60	7,297,606.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning	SNI-2011	363.00	polybag	31,103.60	11,290,606.80
JUMLAH TOTAL K						453,028,571.83
L PEKERJAAN AREA BLUMBAK TAMAN (SISI UTARA MASJID)						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	32.00	m1	63,027.25	2,016,872.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	20.58	m3	111,993.75	2,304,831.38
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	20.58	m3	81,427.50	1,675,777.95
3	Pek. Beton Struktur (Konstruksi Pembentuk Blumbak)					
	a Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	10.29	m3	1,239,489.59	12,754,347.84
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1218.70	Kg	12,942.54	15,773,029.32
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)	A.4.1.1.21	137.20	m2	97,946.20	13,438,218.64
	b Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	1.08	m3	1,239,489.59	1,338,648.75
	Pek. Pembesian Kolom (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	256.56	Kg	12,942.54	3,320,539.25
	Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai	A.4.1.1.22	14.40	m2	167,432.10	2,411,022.24
4	Pek. Pasangan & Dinding List Pembentuk Taman/Perkerasan					
	- Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	111.00	m2	152,926.95	16,974,891.45
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	111.00	m2	118,223.38	13,122,795.18
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	111.00	m2	53,779.00	5,969,469.00
5	Pek. Pengecatan					
	- Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	111.00	m2	30,233.78	3,355,949.03
6	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	33.60	m3	1,182,438.87	39,729,946.08
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	431.25	m2	256,126.20	110,454,423.75
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	28.16	m2	234,126.20	6,592,993.79
7	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 50cm	A.2.3.1.14 (R)	51.50	m3	271,713.75	13,993,258.13
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias	SNI-2011	103.00	polybag	28,903.60	2,977,070.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele	SNI-2011	103.00	polybag	11,853.60	1,220,920.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih	SNI-2011	103.00	polybag	28,353.60	2,920,420.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris	SNI-2011	160.00	polybag	20,103.60	3,216,576.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning	SNI-2011	160.00	polybag	31,103.60	4,976,576.00
JUMLAH TOTAL L						280,538,578.17
M PEKERJAAN AREA PLAZA BARAT MASJID (SISI BARAT)						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	20.00	m1	63,027.25	1,260,545.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	7.14	m3	111,993.75	799,957.92
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	7.14	m3	81,427.50	581,626.86
3	Pek. Beton Struktur (Konstruksi Pembentuk Perkerasan)					
	- Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	3.27	m3	1,239,489.59	4,053,130.95
	Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	387.28	Kg	12,942.54	5,012,420.40
	Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)	A.4.1.1.21	32.70	m2	97,946.20	3,202,840.74
	- Pek. Membuat Kursi Beton Ø40 - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	1.81	m3	1,239,489.59	2,241,790.44
4	Pek. Pasangan & Dinding List Pembentuk Taman/Perkerasan					
	- Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	21.80	m2	152,926.95	3,333,807.51
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	21.80	m2	118,223.38	2,577,269.68
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	21.80	m2	53,779.00	1,172,382.20
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5 Bench	A.4.4.2.16	18.09	m2	118,223.38	2,138,235.34
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	18.09	m2	53,779.00	972,668.51
5	Pek. Pengecatan					
	- Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	39.89	m2	30,233.78	1,205,916.44
6	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	a Pek. Perkerasan Batu Alam					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	20.46	m3	1,182,438.87	24,192,699.31
	- Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm	A.4.4.3.57	341.00	m2	256,126.20	87,339,034.20
	- Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)	A.4.4.3.57	17.92	m2	234,126.20	4,195,541.50
7	Pek. Softscape / Vegetasi Taman					
	a Pek. Tanah					
	- Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm	A.2.3.1.14 (R)	49.80	m3	271,713.75	13,531,344.75
	b Pek. Rumput & Tanaman Perdu					
	- Pek. Penanaman Rumput Peking	SNI-2011	249.00	m2	45,322.20	11,285,227.80
	- Pek. Penanaman Tanaman Perdu Brokoli Kuning	SNI-2011	120.00	polybag	17,903.60	2,148,432.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Perdu Brokoli Hijau	SNI-2011	120.00	polybag	17,903.60	2,148,432.00
	- Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning	SNI-2011	60.00	polybag	31,103.60	1,866,216.00

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)					
	- Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi: 3 m)	SNI-2011	4.00	pohon	527,225.88	2,108,903.50
JUMLAH TOTAL M						177,368,423.05

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
N PEKERJAAN POS POLISI (SISI BARAT MASJID) - REVITASLISASI						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	4.00	m1	63,027.25	252,109.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	3.58	m3	111,993.75	401,385.60
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3.58	m3	81,427.50	291,836.16
3	Pek. Pondasi					
	- Pek. Pondasi Menerus Batubelah 15	A.3.2.1.3	1.96	m3	988,845.00	1,938,136.20
4	Pek. Beton Struktur					
	- Pek. Membuat TB-1 20/40 - f'c=21,7 Mpa (K-350)	B.13 (R)	0.45	m3	1,337,696.25	599,287.92
	Pek. Pembesian TB-1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	34.91	Kg	12,942.54	451,811.29
	Pek. Pas. Bekisting TB-1 - 2x pakai	A.4.1.1.21	2.24	m2	97,946.20	219,399.49
	- Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/20 - f'c=21,7 Mpa (K-350)	B.13 (R)	1.22	m3	1,337,696.25	1,637,340.21
	Pek. Pembesian Kolom K1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	96.38	Kg	12,942.54	1,247,402.45
	Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	9.60	m2	167,432.10	1,607,348.16
	- Pek. Membuat Balok Beton B1 20/30 - f'c=21,7 Mpa (K-350)	B.13 (R)	0.34	m3	1,337,696.25	449,465.94
	Pek. Pembesian Kolom Balok B1 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	34.91	Kg	12,942.54	451,811.29
	Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai	A.4.1.1.22	3.36	m2	169,412.10	569,224.66
5	Pek. Pasangan & Dinding					
	- Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 1:5	A. 4.4.1.10	16.80	m2	152,926.95	2,569,172.76
	- Pek. Plesteran Dinding Bata 1:5	A.4.4.2.16	33.60	m2	118,223.38	3,972,305.57
	- Pek. Acian	A.4.4.2.27	33.60	m2	53,779.00	1,806,974.40
6	Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik					
	a Pek. Lantai Granit 60x60 - Granito	A.4.4.3.9.(R)	2.52	m2	314,134.39	791,618.66
	b Pek. Dinding Granit 30x60 - Granito	A.4.4.3.9.(R)	14.88	m2	345,547.83	5,141,751.68
7	Pekerjaan Plafond					
	a Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,35mm untuk Gypsum	A.4.2.1.21	1.92	m2	168,925.35	324,336.67
	Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard	A.4.5.1.2	1.92	m3	55,244.20	106,068.86
	b Pek. Pas. List Gypsum	A.4.5.1.9 (R)	5.60	m1	21,137.60	118,370.56
8	Pekerjaan Finishing / Pengecatan					
	a Pek. Cat Dinding - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	33.60	m2	30,233.78	1,015,854.84
	b Pek. Cat Plafond - Vinilex	A.4.7.1.10 (R)	1.92	m2	28,814.78	55,324.37
9	Pekerjaan Atap					
	a Pek. Membuat Plat Dak Beton tbl:12cm - fc 14,5 Mpa (K-175)	A. A.4.1.1.5	0.38	m3	1,239,489.59	475,964.00
	Pek. Pembesian Plat Dak Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	115.84	Kg	12,942.54	1,499,264.37
	Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai	A.4.1.1.24	3.20	m2	202,632.10	648,422.72
10	Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)					
	a Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)	A.8.4.6.1	3.00	ttk	274,835.00	824,505.00
	b Pek. Instalasi Stop Kontak	A.8.4.6.1 (R)	2.00	ttk	277,035.00	554,070.00
	c Pek. Pas. Lampu Baret Moire d:30cm LED 10 Watt (KM) - Philips	SNI-2015	1.00	bh	456,854.15	456,854.15
	d Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips	SNI-2015	3.00	bh	184,222.90	552,668.70
11	Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitasi					
	a Pek. Pas. Pipa Air Bersih PVC 1/2" AW air bersih (sambung dari masjid)	A.5.1.1 25	65.00	m1	34,891.56	2,267,951.40
	b Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 3" AW (<i>grey water</i> -KM) - <i>riol</i>	A.5.1.1 31	12.00	m1	250,382.20	3,004,586.42
	c Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 4" AW (<i>black water</i>) - septik tank eksisting	A.5.1.1 32	4.00	m1	284,325.91	1,137,303.64
	d Pek. Pas. Kran Air 1/2" - Sekualitas American Standar	A.5.1.1 19(R)	1.00	bh	372,294.45	372,294.45
	e Pek. Pas. Closet Duduk - Sekualitas American Standar	A.5.1.1 1	1.00	bh	2,734,240.30	2,734,240.30
	f Pek. Pas. Floor Drain - Sekualitas American Standar	A.5.1.1 14	1.00	bh	171,097.85	171,097.85
	g Pek. Pas. Jet Washer - Sekualitas American Standar	A.5.1.1 15	1.00	bh	335,987.85	335,987.85
	h Pek. Pas. Septik Tank Biofil BF 04 AT Kap. 1050 L	AE	1.00	unit	6,033,014.14	6,033,014.14
JUMLAH TOTAL N						47,086,561.73
O PEKERJAAN TROTOAR KELILING ALUN-ALUN DAN MASJID						
1	Pek. Persiapan					
	- Pek. Bouwplank	A. 2.2.1.4	36.00	m1	63,027.25	2,268,981.00
2	Pek. Tanah dan Galian Tanah Paving - Kanstin					
	- Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m	A.2.3.1.1	173.25	m3	111,993.75	19,402,917.19
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	173.25	m3	81,427.50	14,107,314.38
3	Pek. Beton Struktur Ramp					
	- Pek. Membuat Plat Beton tebal 15cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	16.80	m3	1,287,206.25	21,625,065.00
	Pek. Pembesian Plat Ramp Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1456.00	Kg	12,942.54	18,844,344.99
4	Pek. Hardscape / Perkerasan					
	A Pek. Perkerasan Pavingblok - Trotoar Depan Alun-Alun					
	- Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)	A. A.4.1.1.1	76.56	m3	1,182,438.87	90,527,520.00
	- Pek. Pas. Granit Eksterior uk. 60x60 - DECOGRESS	A.4.4.3.13.(R)	638.00	m2	435,584.88	277,903,150.25
	- Pek. Pas. Replika Stone - Batu GOA 20x40cm ex. Cisangkan	A.4.4.3.5 (R)	638.00	m2	355,126.20	226,570,515.60
	- Pek. Pas. Guiding Line 30x30cm - Bartile ex. Cisangkan	A.4.4.3.64	138.60	m2	272,626.20	37,785,991.32
	B Pek. Perkerasan Jalan (Area Drop Off Sisi Utara)					
	- Pek. Membuat Lantai Beton tebal 25cm - f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready	B.13.(R)	27.25	m3	1,287,206.25	35,076,370.31
	Pek. Pembesian Plat Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	1941.33	Kg	12,942.54	25,125,793.33
	- Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Natural 6cm K-450 ex. Cisangkan	A.4.4.3.64	36.33	m2	359,688.84	13,068,694.34
	- Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Hitam 6cm K-450 ex. Cisangkan	A.4.4.3.64	36.33	m2	385,352.94	14,001,156.64
	- Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Putih 6cm K-450 ex. Cisangkan	A.4.4.3.64	36.33	m2	411,017.04	14,933,618.94
	C Pek. Pasang Kanstin Jalan					
	- Pek. Pas. Kanstin Jalan K05.1 60x14x30cm ex. Cisangkan	SNI 2015	422.00	m1	203,683.70	85,954,521.40
	- Pek. Pas. Kanstin Jalan K05.1 60x30x14cm ex. Cisangkan	SNI 2015	40.00	m1	203,683.70	8,147,348.00

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
5	Pek. Pengecatan Kanstin					
	- Pek. Pengecatan Dinding Kanstin - Dulux Weathershield	A.4.7.1.10	277.20	m2	30,233.78	8,380,802.43
JUMLAH TOTAL O						913,724,105.11

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
P PEKERJAAN LAIN-LAIN						
I Pekerjaan Instalasi Penerangan Site - Seluruh Area / Site						
1 Pek. Biaya Penyambungan Listrik dari PLN						
	- Biaya Pasang Baru Listrik 16.500 Kwh	BHN	16500	Kwh	969.00	15,988,500.00
	- Biaya Pembuatan SLO (Sertifikat Laik Oprasi)	BHN	16500	KVA	25.00	412,500.00
	- Biaya Token Perdana	BHN	1	Set	25.00	25.00
2 Pek. Pasang Box Panel						
	- Pek. Pas. Panel PDUTR Set - Schneider	A.8.4.6.2 (R)	1.00	unit	15,195,521.00	15,195,521.00
	- Pek. Pas. Panel Pompa Set - Schneider	A.8.4.6.2 (R)	1.00	unit	4,431,803.20	4,431,803.20
	- Pek. Pas. Panel LP - OL (Schneider)	A.8.4.6.2 (R)	3.00	unit	6,686,858.20	20,060,574.60
3 Instalasi Kabel Feeder						
	- Pek. Pas. Kabel dari PLN ke Panel NYY 4x25 mm - Supreme	AE	80.00	m1	222,750.00	17,820,000.00
	- Pek. Pas. Kabel dari PKG ke Panel PDUTR NYY 4x25 mm - Suprem	AE	60.00	m1	222,750.00	13,365,000.00
	- Pek. Pas. Kabel dari Panel PDUTR ke Panel Pompa NYY 4x6 mm - S	AE	6.00	m1	53,020.00	318,120.00
	- Pek. Pas. Kabel dari Panel PDUTR ke Panel LP-OL NYY 4x6 mm - S	AE	6.00	m1	53,020.00	318,120.00
	4 Pek. Inst. Lampu Sorot LED 100 Watt Supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@	A.8.4.6.1 (R)	4.00	ttk	1,685,200.00	6,740,800.00
	Pek. Pas. Lampu Sorot LED 100 Watt - Philips	SNI-2015	24.00	bh	1,972,500.00	47,340,000.00
	- Pek. <i>Tiang Besi Pipa Hitam Medium 6"x4,85mm (+ Base plate 2x6mm</i>	A.4.2.1.1	855.36	kg	35,989.80	30,784,235.33
	<i>Pek. Rangka Lampu Besi Pipa Hitam 1,5"x3,2mm</i>	A.4.2.1.1	191.14	kg	35,989.80	6,878,946.41
	- Pek. Membuat Pedestal beton 60x60x80 fc 14,5 Mpa (K-175) 87 ttk	A. A.4.1.1.5	1.15	m3	1,239,489.59	1,427,892.00
	Pek. Pembesian Pedestal (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	41.48	Kg	12,942.54	536,792.04
	Pasang Baut Angkur	AE	32.00	Bh	34,650.00	1,108,800.00
	5 Pek. Inst. Lampu Taman (site) Supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@10m)	SNI-2015	40.00	ttk	417,340.00	16,693,600.00
	Pek. Pas. Lampu Taman Pipa 2.5" - LED Bulb 9W Philips	SNI-2015	40.00	bh	620,338.27	24,813,530.76
	Pek. Pas. Pedestal Beton 40x40x40					
	- Pek. Membuat Pedestal beton 40x40x40 fc 14,5 Mpa (K-175) 25 ttk	A. A.4.1.1.5	1.60	m3	1,239,489.59	1,983,183.34
	Pek. Pembesian Pedestal (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	177.75	Kg	12,942.54	2,300,537.31
	Pasang Baut Angkur	AE	100.00	Bh	34,650.00	3,465,000.00
6 Pek. Pasang Lampu Neon Flex (lampu Selang) Traff Amphi						
	- Pek. Inst. Lampu Neon Flex ex.Supreme (paralel 165m@18x1ttk)	SNI-2015	4.00	ttk	2,159,135.00	8,636,540.00
	Pek. Pas. Lampu Neon Flex 8 Watt - philips	SNI-2015	563.00	m1	38,115.00	21,458,745.00
7 Pek. Instalasi Lampu Sorot Entrance Name Tag, Tugu dan Pergola						
	- Pek. Inst. Titik Lampu Sorot supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@15m	A.8.4.6.1 (R)	24.00	ttk	575,685.00	13,816,440.00
	- Pek. Pas. Lampu Sorot Outdoor 25Wat - Philips	SNI-2015	24.00	bh	355,200.00	8,524,800.00
JUMLAH SUB TOTAL P-I						284,420,005.99
II Pekerjaan Instalasi Elektronika						
1 Pek. Perlengkapan CCTV						
	- Pek. Pas. DVR 4 Ch 400 FPS Recorging Rate, 1 TB - Apex / Hik Visi	AE	1.00	unit	19,356,645.00	19,356,645.00
	- Pek. Pas. Hub Un Managable Switch 60 Port - Apex / Hik Vision	AE	1.00	unit	3,344,880.00	3,344,880.00
	- Pek. Pas. Monitor 32 Inci - Samsung	AE	1.00	unit	7,016,625.00	7,016,625.00
	- Pek. Pas. UPS 1 KVA - Vektor	AE	1.00	unit	1,962,345.00	1,962,345.00
	- Pek. Pas. Rak Kabinet	AE	1.00	set	2,769,228.00	2,769,228.00
2 Pek. Instalasi CCTV						
	- Pek. Pas. TB-CCTV	AE	1.00	unit	981,750.00	981,750.00
	- Pek. Pas. Camera PTZ Type - Apex / Hik Vision	AE	8.00	unit	2,539,845.00	20,318,760.00
	- Pek. Pas. Instalasi CCTV	AE	8.00	unit	723,632.39	5,789,059.16
	3 Test & Commisioning CCTV	~	1.00	ls	3,000,000.00	3,000,000.00
JUMLAH SUB TOTAL P-II						64,539,292.16
III Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan (24 ttk)						
	1 Pek. Galian Tanah Biasa max. Kedalaman 2m	A.2.3.1.2	48.00	m3	163,285.65	7,837,711.20
	- Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	48.00	m3	81,427.50	3,908,520.00
	2 Pek. Pas. Buis d:100cm	AE	24.00	bh	597,279.10	14,334,698.40
	3 Pek. Pas. Tutup Buis Beton Dekker 10cm K-175	A. A.4.1.1.5	2.74	m3	1,239,489.59	3,390,708.05
	Pek. Pembesian Plat 10 (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	195.41	Kg	12,942.54	2,529,076.76
	Pek. Pas. Bekisting Plat Dak	A.4.1.1.24	37.68	m2	202,632.10	7,635,177.53
	4 Pas. Rangka Besi Tulangan diameter 12mm	AE	405.55	Kg	12,942.54	5,248,786.34
	5 Pas. Injuk (3 kg per lubang) dan Koral (0,375 kg per lubang)	AE	24.00	ttk	152,625.00	3,663,000.00
	6 Pek. Pas. Pipa PVC 4" Kw1(dari paving/drainase kesumur resapan)	A.5.1.1 32	24.00	m1	284,325.91	6,823,821.84
	7 Pek. Pas. Floor drain 4" Biasa / Lokal	A.5.1.1 14	24.00	bh	171,097.85	4,106,348.40
	8 Pek. Pas. Pipa Air PVC 3" AW ke drainase	A.5.1.1 31	72.00	m1	250,382.20	18,027,518.52
JUMLAH SUB TOTAL P-III						77,505,367.03

NO	URAIAN	KODE	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
IV Pekerjaan Pengadaan Aksesoris Lainnya						
1	Pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah Dobel					
	- Pek. Pengadaan T.Sampah TAS LB-002	AE	18.00	unit	3,094,300.00	55,697,400.00
2	Pekerjaan Pengadaan Kursi Taman Klasik					
	- Pek. Pas. Kursi Taman Outdoor TAS BK-007 uk.150x60x83cm	AE	11.00	unit	4,702,500.00	51,727,500.00
3	Pekerjaan Pasang Pagar Selasar Masjid					
	- Pek. Pas. Pagar Besi Hollow 40.40.1,7mm	A.4.2.1.20 (R)	172.80	m2	380,997.10	65,836,298.88
	- Pek. Pas. Ornamen text arab ' ALLAH & MUHAMMAD ' Cutting Plat 3	AE	9.60	m2	1,528,304.86	14,671,726.67
4	Pekerjaan Kursi Beton Bulat					
	- Pek. Membuat Kursi Beton dia.60cm f'c=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix	B.13.(R)	5.93	m3	1,337,696.25	7,938,692.17
	- Pek. Pembesian Kursi Beton (Cat : harga satuan dibagi 10)	A.4.1.1.17	437.36	Kg	12,942.54	5,660,539.73
	- Pek. Pas. Bekisting Kursi Beton - 2x pakai	A.4.1.1.22	174.08	m2	169,412.10	29,491,529.43
5	Pekerjaan Pengadaan Wayfinding (signage)					
	- Pek. Pengadaan Wayfinding TAS WF-001 (2 Unit)	AE	8.16	m2	1,670,900.00	13,634,544.00
JUMLAH SUB TOTAL P-IV						244,658,230.87
JUMLAH TOTAL P						671,122,896.04
JUMLAH TOTAL A s/d P						14,405,716,635.75
PPN 11%						1,584,628,829.93
GRAND TOTAL						15,990,345,465.68
PEMBULATAN						15,990,345,000.00

NILAI PERSENTASE TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGRI)	%	75.161
--	---	--------

Bandung, Oktober 2022
Pejabat Pembuat Komitmen

TRIBUDY HENDRYANTO