

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Penataan Alun-Alun Kota Cimahi  
Lokasi : Jalan Raya Barat, Setiamanah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi  
Tahun Anggaran : 2023

| No                                                   | Jenis Barang/Jasa                                                           | Vol      | Sat  | Harga Satuan    | Jumlah         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|----------------|
|                                                      |                                                                             |          |      | (Rp)            | (Rp)           |
| A PEKERJAAN PERSIAPAN                                |                                                                             |          |      |                 |                |
| 1                                                    | Mobilisasi dan Demobilisasi                                                 | 1,00     | ls   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00   |
| 2                                                    | Pek. Papan Nama Kegiatan                                                    | 1,00     | ls   | 500.000,00      | 500.000,00     |
| 3                                                    | Pelaporan, Administrasi, Dokumentasi dan Asbuilt Drawing                    | 1,00     | ls   | 2.000.000,00    | 2.000.000,00   |
| 4                                                    | Alat Bantu Scaffolding                                                      | 1,00     | ls   | 5.000.000,00    | 5.000.000,00   |
| 5                                                    | SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)                              | 1,00     | ls   | 80.000.000,00   | 80.000.000,00  |
|                                                      |                                                                             |          |      | JUMLAH DIVISI A | 92.500.000,00  |
| B PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN DAN GALIAN BASEMENT     |                                                                             |          |      |                 |                |
| 1                                                    | Pek. Bongkaran Pagar                                                        |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bongkaran Kolom Beton                                                  | 12,290   | m3   | 600.000,00      | 7.374.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Balok / sloof Beton                                          | 14,40    | m3   | 600.000,00      | 8.640.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Dinding Pagar                                                | 46,08    | m3   | 90.000,00       | 4.147.200,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Pagar Besi                                                   | 1,00     | ls   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00   |
|                                                      | Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran                                       | 79,67    | m3   | 30.000,00       | 2.390.100,00   |
| 2                                                    | Pek. Bongkaran Aksesoris                                                    |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bongkaran Dinding Blumbak Eksisting                                    | 4,32     | m3   | 90.000,00       | 388.800,00     |
|                                                      | Pek. Bongkaran Shelter Rangka Besi Eksisting                                | 1,00     | ls   | 2.000.000,00    | 2.000.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Bangku Beton Taman Eksisting                                 | 4,88     | m3   | 600.000,00      | 2.928.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Name Tag Rangka Besi                                         | 1,00     | ls   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00   |
|                                                      | Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran                                       | 11,60    | m3   | 30.000,00       | 348.000,00     |
| 3                                                    | Pek. Bongkaran Hardscape / Perkerasan ( Seluruh Area Alun-Alun )            |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bongkaran Lantai Screeding & Area Batu Koral                           | 168,00   | m2   | 16.500,00       | 2.772.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Pavingblok & Grassblok                                       | 1.600,00 | m2   | 10.000,00       | 16.000.000,00  |
|                                                      | Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran                                       | 106,08   | m3   | 30.000,00       | 3.182.400,00   |
| 4                                                    | Pek. Bongkaran Trotoar                                                      |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bongkaran Paving Trotoar                                               | 792,00   | m2   | 10.000,00       | 7.920.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Kanstin Jalan                                                | 465,00   | m1   | 16.500,00       | 7.672.500,00   |
|                                                      | Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran                                       | 251,40   | m3   | 30.000,00       | 7.542.000,00   |
| 5                                                    | Pek. Bongkaran Toilet Eksisting                                             |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bongkaran Dak Beton                                                    | 24,00    | m3   | 600.000,00      | 14.400.000,00  |
|                                                      | Pek. Bongkaran Kolom Beton                                                  | 7,02     | m3   | 600.000,00      | 4.212.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Balok Beton                                                  | 13,80    | m3   | 600.000,00      | 8.280.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Dinding Beton                                                | 36,00    | m3   | 90.000,00       | 3.240.000,00   |
|                                                      | Pek. Bongkaran Aksesoris                                                    | 1,00     | ls   | 3.000.000,00    | 3.000.000,00   |
|                                                      | Pek. Buangan Brangkal Hasil Bongkaran                                       | 80,82    | m3   | 30.000,00       | 2.424.600,00   |
| 6                                                    | Pek. Grading - Urugan Sirtu Padat dan Perataan/Pemadatan Area Alun-Alun     |          |      |                 |                |
|                                                      | Pekerjaan Menggali Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)                   | 7.788,74 | m3   | 50.230,84       | 391.234.952,74 |
|                                                      | Pekerjaan Menimbun Tanah Biasa - dengan Mesin (Excavator)                   | 3.287,00 | m3   | 35.000,00       | 115.045.000,00 |
|                                                      | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m Turap                                      | 66,60    | m3   | 110.000,00      | 7.326.000,00   |
|                                                      | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                   | 66,60    | m3   | 80.000,00       | 5.328.000,00   |
|                                                      | Pek. Pasang Pondasi/Turap Batubelah 15 (penahan tanah peninggian alun-alun) | 78,16    | m3   | 892.870,00      | 69.786.719,20  |
|                                                      | Pek. Buangan Tanah Galian                                                   | 4.501,74 | m3   | 30.000,00       | 135.052.200,00 |
|                                                      | Pek. Perataan dan Pemadatan Area alun-alun dengan Bulldozer                 | 3.287,00 | m3   | 40.000,00       | 131.480.000,00 |
|                                                      |                                                                             |          |      | JUMLAH DIVISI B | 968.114.471,94 |
| C PEKERJAAN KONSTRUKSI ENTRANCE UTAMA (SISI SELATAN) |                                                                             |          |      |                 |                |
| 1                                                    | Pek. Persiapan                                                              |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bouwplank                                                              | 16,00    | m1   | 63.000,00       | 1.008.000,00   |
| 2                                                    | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                 |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                            | 7,26     | m3   | 110.000,00      | 798.600,00     |
|                                                      | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                   | 7,26     | m3   | 80.000,00       | 580.800,00     |
| 3                                                    | Pek. Beton Struktur                                                         |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)                        | 3,63     | m3   | 1.099.815,51    | 3.992.330,32   |
|                                                      | Pek. Pembesian Sloof 15/20 (Cat harga satuan dibagi 10)                     | 403,63   | Kg   | 11.786,72       | 4.757.473,79   |
|                                                      | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai                                  | 48,40    | m2   | 90.000,00       | 4.356.000,00   |
| 4                                                    | Pek. Pasangan & Dinding                                                     |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Pas. Dinding List Membentuk Traf - 1/2 Bata 15                         | 34,60    | m2   | 136.483,60      | 4.722.332,56   |
|                                                      | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                              | 17,30    | m2   | 108.651,84      | 1.879.676,83   |
|                                                      | Pek. Acian                                                                  | 17,30    | m2   | 50.006,00       | 865.103,80     |
| 5                                                    | Pek. Pasang Name Tag ALUN-ALUN CIMAHI Fin. Dop                              |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Pasang Name tag ALUN-ALUN (galvaniz 120cm)                             | 8,00     | bh   | 1.848.000,00    | 14.784.000,00  |
|                                                      | Pek. Pasang Name tag CIMAHI (galvaniz 180cm)                                | 6,00     | bh   | 2.772.000,00    | 16.632.000,00  |
|                                                      | Pek. Pas. Rangka Dudukan Name Tag Besi Hollow 40.60.2,3mm                   | 33,00    | m2   | 479.007,10      | 15.807.234,30  |
|                                                      | Pek. Pas. Profil Ornamen Plat Logo Kota CIMAHI                              | 1,00     | unit | 4.235.000,00    | 4.235.000,00   |
| 6                                                    | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                 |          |      |                 |                |
| a                                                    | Pek. Perkerasan Batu Alam                                                   |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                     | 28,44    | m3   | 1.048.626,23    | 29.822.929,94  |
|                                                      | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2cm                | 410,00   | m2   | 203.640,80      | 83.492.728,00  |
|                                                      | Pek. Pas. Lantai Replika Stone Batu GOA 20x40x2cm - Aksan Cisangkan         | 12,80    | m2   | 291.640,80      | 3.733.002,24   |
| b                                                    | Pek. Perkerasan Dinding Keramik / Granit                                    |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Pas. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS                                | 64,00    | m2   | 229.220,20      | 14.670.092,80  |
|                                                      |                                                                             |          |      | JUMLAH DIVISI C | 206.137.304,58 |
| D PEKERJAAN PEDESTRIAN PERGOLA                       |                                                                             |          |      |                 |                |
| 1                                                    | Pek. Persiapan                                                              |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Bouwplank                                                              | 42,00    | m1   | 63.000,00       | 2.646.000,00   |
| 2                                                    | Pek. Tanah dan Galian Tanah (plaza)                                         |          |      |                 |                |
|                                                      | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                            | 34,81    | m3   | 110.000,00      | 3.829.100,00   |
|                                                      | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                   | 34,81    | m3   | 80.000,00       | 2.784.800,00   |
| 3                                                    | Pek. Pondasi Plaza                                                          |          |      |                 |                |
| a                                                    | Pek. Pasang Pondasi Traf Batubelah 15                                       | 22,19    | m3   | 892.870,00      | 19.812.785,30  |
| b                                                    | Pek. Membuat Pondasi Plat Beton 80x80x30 - fc=26,4 Mpa (K-300)              | 3,07     | m3   | 1.210.220,00    | 3.715.375,40   |
|                                                      | Pek. Pembesian Poer/Pile Cap ( Cat harga satuan dibagi 10 )                 | 829,18   | Kg   | 11.786,72       | 9.773.312,49   |
| c                                                    | Pek. Membuat Pedestal Beton 20/30 - fc=26,4 Mpa (K-300)                     | 1,44     | m3   | 1.210.220,00    | 1.742.716,80   |
|                                                      | Pek. Pembesian Pedestal Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                | 909,63   | Kg   | 11.786,72       | 10.721.554,11  |
|                                                      | Pek. Pas. Pedestal Beton - 2x pakai                                         | 6,00     | m2   | 334.864,20      | 2.009.185,20   |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                                 | Vol      | Sat   | Harga Satuan<br>(Rp)   | Jumlah<br>(Rp)        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|-----------------------|
| 4  | Pek. Beton Struktur ( Pergola )                                                   |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Sloof Beton 20/40 - fc=26,4 Mpa (K-300)                              | 6,70     | m3    | 1.210.220,00           | 8.108.474,00          |
|    | Pek. Pembesian Sloof 20/40 (Cat harga satuan dibagi 10)                           | 1.156,18 | Kg    | 11.786,72              | 13.627.569,93         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof 20/40 - 2x pakai                                        | 33,52    | m2    | 90.000,00              | 3.016.800,00          |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/30 - fc=26,4 Mpa (K-300)                           | 6,14     | m3    | 1.210.220,00           | 7.430.750,80          |
|    | Pek. Pembesian Kolom K1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                            | 1.339,74 | Kg    | 11.786,72              | 15.791.140,25         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai                                           | 102,40   | m2    | 152.128,90             | 15.577.999,36         |
|    | Pek. Membuat Balok Beton Portal B1 20/30 - fc=26,4 Mpa (K-300)                    | 3,46     | m3    | 1.210.220,00           | 4.187.361,20          |
|    | Pek. Pembesian Kolom Balok Portal B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )               | 852,20   | Kg    | 11.786,72              | 10.044.642,78         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok Portal B1 - 2x pakai                                    | 57,60    | m2    | 154.108,90             | 8.876.672,64          |
|    | Pek. Membuat Ring Balk. Beton Portal 20/20 - fc=26,4 Mpa (K-300)                  | 0,14     | m3    | 1.210.220,00           | 169.430,80            |
|    | Pek. Pembesian Ring Balk. Portal ( Cat harga satuan dibagi 10 )                   | 142,23   | Kg    | 11.786,72              | 1.676.425,19          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. Portal - 2x pakai                                  | 46,08    | m2    | 154.108,90             | 7.101.338,11          |
| 5  | Pek. Pasangan & Dinding                                                           |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Dinding List Plaza & Portal - 1/2 Bata 15                               | 198,80   | m2    | 136.483,60             | 27.132.939,68         |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                                    | 198,80   | m2    | 108.651,84             | 21.599.985,79         |
|    | Pek. Acian Beton Pergola                                                          | 390,80   | m2    | 50.006,00              | 19.542.344,80         |
|    | Pek. Acian Profil Beton Pergola                                                   | 61,36    | m2    | 102.553,00             | 6.292.652,08          |
| 6  | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                       |          |       |                        |                       |
|    | a Pek. Perkerasan Batu Alam                                                       |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                           | 11,64    | m3    | 1.048.626,23           | 12.206.009,30         |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2cm                      | 97,00    | m2    | 203.640,80             | 19.753.157,60         |
| 7  | Pek. Pas. Lantai Replika Stone Batu GOA 20x40x2cm - Cisanzkan                     | 97,00    | m2    | 291.640,80             | 28.289.157,60         |
|    | Pek. Pengecatan                                                                   |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pengecatan Dinding Portal - Dulux Weathershield                              | 390,80   | m2    | 19.399,93              | 7.581.492,64          |
| 8  | Pek. Aksesoris                                                                    |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pasang Logo CIMAHI ( GRC )                                                   | 16,00    | unit  | 140.000,00             | 2.240.000,00          |
|    | Pek. Pasang Instalasi Titik Lampu Klasik                                          | 16,00    | titik | 417.340,00             | 6.677.440,00          |
|    | Pek. Pasang Lampu Dinding Klasik                                                  | 16,00    | bh    | 1.270.500,00           | 20.328.000,00         |
| 9  | Pek. Softscape / Vegetasi Taman                                                   |          |       |                        |                       |
|    | a Pek. Tanah                                                                      |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                                   | 8,80     | m3    | 271.713,75             | 2.391.081,00          |
|    | b Pek. Rumput & Tanaman Perdu                                                     |          |       |                        |                       |
| b  | Pek. Penanaman Rumput Peking                                                      | 44,00    | m2    | 45.322,20              | 1.994.176,80          |
|    | c Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)                                              |          |       |                        |                       |
| c  | Pek. Penanaman Pohon Tabebuaya (tinggi 3 m)                                       | 4,00     | pohon | 499.725,88             | 1.998.903,50          |
|    | Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi 3 m)                                | 4,00     | pohon | 527.225,88             | 2.108.903,50          |
|    |                                                                                   |          |       | <b>JUMLAH DIVISI D</b> | <b>332.779.678,66</b> |
| E  | PEKERJAAN PLAZA AIR MANCUR                                                        |          |       |                        |                       |
| 1  | Pek. Persiapan                                                                    |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Bouwplank                                                                    | 28,00    | m1    | 63.000,00              | 1.764.000,00          |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                       |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                  | 176,40   | m3    | 110.000,00             | 19.404.000,00         |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                         | 176,40   | m3    | 80.000,00              | 14.112.000,00         |
| 3  | Pek. Struktur Beton ( dinding dan lantai kolam )                                  |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Dinding Beton Kolam Sisi Luar tbl20cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix  | 15,12    | m3    | 1.210.220,00           | 18.298.526,40         |
|    | Pek. Pembesian Dinding Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                       | 1.359,14 | Kg    | 11.786,72              | 16.019.802,62         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai                                      | 56,70    | m2    | 154.108,90             | 8.737.974,63          |
|    | Pek. Membuat Dinding Beton Kolam Sisi Dalam tbl20cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix | 3,22     | m3    | 1.210.220,00           | 3.896.908,40          |
|    | Pek. Pembesian Dinding Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                       | 365,34   | Kg    | 11.786,72              | 4.306.160,28          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai                                      | 16,10    | m2    | 154.108,90             | 2.481.153,29          |
|    | Pek. Membuat Sloof Beton 30/40cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                    | 9,60     | m3    | 1.210.220,00           | 11.618.112,00         |
|    | Pek. Pembesian Sloof Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                         | 1.636,54 | Kg    | 11.786,72              | 19.289.438,75         |
|    | Pek. Membuat Plat Lantai Beton Kolam tbl20cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix        | 29,40    | m3    | 1.210.220,00           | 35.580.468,00         |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                   | 3.397,33 | Kg    | 11.786,72              | 40.043.377,46         |
|    | Pek. Membuat Balok Beton 30/40cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                    | 5,76     | m3    | 1.210.220,00           | 6.970.867,20          |
|    | Pek. Pembesian Balok Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                         | 965,56   | Kg    | 11.786,72              | 11.380.785,36         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok Beton - 2x pakai                                        | 38,40    | m2    | 154.108,90             | 5.917.781,76          |
|    | Pek. Membuat Plat Dak Beton Kolam tbl20cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix           | 29,40    | m3    | 1.210.220,00           | 35.580.468,00         |
|    | Pek. Pembesian Plat Dak Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                      | 3.397,33 | Kg    | 11.786,72              | 40.043.377,46         |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai                                     | 147,00   | m2    | 174.128,90             | 25.596.948,30         |
| 4  | Pek. Water proofing Dinding dan Lantai Beton Kolam                                |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Water proofing Semen Base 3 Layer - Sikka                                    | 222,60   | m2    | 37.590,03              | 8.367.539,57          |
| 5  | Pek. Beton Struktur Kostruksi Plaza & Bench                                       |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175) Treff                        | 1,32     | m3    | 1.099.815,51           | 1.451.756,48          |
|    | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                         | 156,33   | Kg    | 11.786,72              | 1.842.617,94          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai                                        | 17,60    | m2    | 90.000,00              | 1.584.000,00          |
|    | Pek. Membuat Kursi Beton 40 - fc 14,5 Mpa (K-175)                                 | 1,51     | m3    | 1.099.815,51           | 1.660.721,43          |
| 6  | Pek. Pasangan & Dinding List Plaza                                                |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15 (list teras dan dinding railing lt.2)               | 8,80     | m2    | 136.483,60             | 1.201.055,68          |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                                    | 32,67    | m2    | 108.651,84             | 3.549.655,61          |
|    | Pek. Acian                                                                        | 32,67    | m2    | 50.006,00              | 1.633.696,02          |
| 7  | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                       |          |       |                        |                       |
|    | a Pek. Perkerasan Batu Alam                                                       |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                           | 7,26     | m3    | 1.048.626,23           | 7.613.026,42          |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm                                    | 121,00   | m2    | 203.640,80             | 24.640.536,80         |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)                         | 12,80    | m2    | 192.640,80             | 2.465.802,24          |
|    | E.2 PEKERJAAN PLUMBING, POMPA DAN SISTEM AIR MANCUR                               |          |       |                        |                       |
| 1  | Pek. Sistem Main Equipment Water Fountain                                         |          |       |                        |                       |
|    | Parabolic jet                                                                     |          |       |                        |                       |
|    | Nozzle single jet 1,5 40-115 SS304 Spray High = 2,5 m. Throw 3 m<br>( Maenair )   | 28,00    | unit  | 1.087.370,35           | 30.446.369,80         |
|    | Lampu Underwater LED 155F , 7 colors RGB 24 v                                     | 28,00    | unit  | 2.942.893,80           | 82.401.026,40         |
|    | RGB 24VAC/1x9W -auto changing ( Maenair )                                         |          |       |                        |                       |
|    | Pompa Fountain Parabolic                                                          | 4,00     | unit  | 40.000.000,00          | 160.000.000,00        |
|    | submersible 5 HP,4kw/3ph . 1000 lpm ( APP-Frangklinn )                            |          |       |                        |                       |
|    | Center jet                                                                        |          |       |                        |                       |
|    | Nozzle single jet 1 25-12 SS304 Spray High = 3,5 m. Throw 3 m<br>( Maenair )      | 10,00    | unit  | 178.000,00             | 1.780.000,00          |
|    | Lampu Underwater LED 155F , 7 colors RGB 24 v                                     | 10,00    | unit  | 2.942.893,80           | 29.428.938,00         |
|    | RGB 24VAC/1x9W -auto changing ( Maenair )                                         |          |       |                        |                       |

| No  | Jenis Barang/Jasa                                                                             | Vol       | Sat  | Harga Satuan<br>(Rp)   | Jumlah<br>(Rp)          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|-------------------------|
|     | Pompa Fountain Ring Center                                                                    | 1,00      | unit | 40.000.000,00          | 40.000.000,00           |
|     | submersible 5 HP,4kw/3ph . 1000 lpm ( APP-Frangklinn )                                        |           |      |                        |                         |
|     | Filter                                                                                        |           |      |                        |                         |
|     | Pompa Fiter                                                                                   | 1,00      | unit | 20.000.000,00          | 20.000.000,00           |
|     | With strainer 3 HP,2.2kw/1ph . 500 lpm ( Emaux )                                              |           |      |                        |                         |
|     | Sand Filter 900 mm ( Emaux )                                                                  | 1,00      | unit | 22.000.000,00          | 22.000.000,00           |
|     | Panel kontrol                                                                                 |           |      |                        |                         |
|     | Panel Power Trafo lampu - 800x100, 1,5mm (set)                                                | 1,00      | unit | 40.000.000,00          | 40.000.000,00           |
| 2   | Pek.Instalasi ME                                                                              |           |      |                        |                         |
|     | Header Pipa nozzle fountain parabolic - Galvanis 4 Schedule (bending)                         | 120,00    | m1   | 900.000,00             | 108.000.000,00          |
|     | Header Pipa nozzle fountain center - Galvanis 4 Schedule (bending)                            | 80,00     | m1   | 900.000,00             | 72.000.000,00           |
|     | Conector Header Pipa 4                                                                        | 8,00      | unit | 436.000,00             | 3.488.000,00            |
|     | Instalasi Pipa,2. Discharge filter                                                            | 10,00     | m1   | 102.000,00             | 1.020.000,00            |
|     | Instalasi Pipa Nozzle 1,5.                                                                    | 38,00     | unit | 79.000,00              | 3.002.000,00            |
|     | Checkvalve Wafer 3.                                                                           | 8,00      | unit | 191.000,00             | 1.528.000,00            |
|     | Checkvalve PVC 2.                                                                             | 6,00      | unit | 191.000,00             | 1.146.000,00            |
|     | Water Mur PVC 2.                                                                              | 8,00      | unit | 177.000,00             | 1.416.000,00            |
|     | Ballvalve PVC 2.                                                                              | 12,00     | unit | 191.000,00             | 2.292.000,00            |
|     | Ballvalve PVC 1,5. Nozzle                                                                     | 38,00     | unit | 180.000,00             | 6.840.000,00            |
|     | Instalasi kabel lampu 2x1,5 NYHY / H07RN-F                                                    | 38,00     | ttk  | 105.000,00             | 3.990.000,00            |
|     | kabel Pompa 4x2,5 mm NYHY / H07RN-F                                                           | 6,00      | ttk  | 1.259.500,00           | 7.557.000,00            |
|     | kabel pompa Filter 3x2,5 mm NYHY / H07RN-F                                                    | 2,00      | ttk  | 5.896.000,00           | 11.792.000,00           |
| 3   | Testing dan Commisioning                                                                      |           |      |                        |                         |
|     | Testing                                                                                       |           |      |                        |                         |
| E.3 | PEKERJAAN RUMAH PANEL DAN SAND FILTER                                                         |           |      |                        |                         |
| 1   | Pek. Rumah Panel uk. 60x80x100cm                                                              |           |      |                        |                         |
|     | Pek. Galian Tanah Biasa                                                                       | 0,17      | m3   | 110.000,00             | 18.700,00               |
|     | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                     | 0,17      | m3   | 80.000,00              | 13.600,00               |
|     | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                   | 0,09      | m3   | 1.210.220,00           | 105.289,14              |
|     | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                     | 12,44     | Kg   | 11.786,72              | 146.626,80              |
|     | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai                                                    | 1,12      | m2   | 90.000,00              | 100.800,00              |
|     | Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                   | 0,11      | m3   | 1.210.220,00           | 133.124,20              |
|     | Pek. Pembesian Kolom 15/15 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                     | 17,53     | Kg   | 11.786,72              | 206.621,20              |
|     | Pek. Pas. Bekisting Kolom 15/15 - 2x pakai                                                    | 2,88      | m2   | 152.128,90             | 438.131,23              |
|     | Pek. Membuat Plat Dak Beton 8cm - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                  | 0,09      | m3   | 1.210.220,00           | 108.919,80              |
|     | Pek. Pembesian Plat ( Cat harga satuan dibagi 10 ) 1 layer                                    | 6,32      | Kg   | 11.786,72              | 74.492,07               |
|     | Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai                                                           | 0,48      | m2   | 174.128,90             | 83.581,87               |
|     | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                                                 | 2,23      | m2   | 136.483,60             | 304.358,43              |
|     | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                                                | 4,46      | m2   | 108.651,84             | 484.587,21              |
|     | Pek. Acian                                                                                    | 4,46      | m2   | 50.006,00              | 223.026,76              |
|     | Pek. Pengecatan Dinding Bata                                                                  | 4,46      | m2   | 19.399,93              | 86.523,69               |
|     | Pek. Adukan / plir Lantai 15                                                                  | 0,48      | m2   | 108.651,84             | 52.152,88               |
|     | Pek. Pasang plat besi penutup 1mm rangka besi siku (45x85cm)                                  | 0,38      | m2   | 549.594,65             | 208.845,97              |
|     | Pek. Pengecatan Pintu Besi                                                                    | 0,96      | m2   | 41.444,15              | 39.786,38               |
| 2   | Pek. Rumah Sand Filter (ground) uk. 100x100x140cm                                             |           |      |                        |                         |
|     | Pek. Galian Tanah Biasa                                                                       | 2,16      | m3   | 110.000,00             | 237.600,00              |
|     | Pek. Urugan Pasir Urug Lantai Kerja                                                           | 2,16      | m3   | 80.000,00              | 172.800,00              |
|     | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                     | 2,16      | m3   | 80.000,00              | 172.800,00              |
|     | Pek. Membuat Plat Dinding & Lantai Beton tbl 8cm - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix | 0,60      | m3   | 1.210.220,00           | 726.132,00              |
|     | Pek. Pasang Wiremesh M8 ( dinding dan lantai 1 layer )                                        | 6,20      | m2   | 125.794,97             | 779.928,84              |
|     | Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai                                                           | 4,00      | m2   | 174.128,90             | 696.515,60              |
|     | Pek. Membuat Plat Penutup Beton tbl 8cm - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix          | 0,13      | m3   | 1.210.220,00           | 157.328,60              |
|     | Pek. Pasang Wiremesh M8 ( dinding dan lantai 1 layer )                                        | 1,44      | m2   | 125.794,97             | 181.144,76              |
|     | Pek. Pas. Bekisting Plat - 2x pakai                                                           | 1,00      | m2   | 174.128,90             | 174.128,90              |
|     |                                                                                               |           |      | <b>JUMLAH DIVISI E</b> | <b>1.033.307.438,62</b> |
| F   | PEKERJAAN AREA BASEMENT ( SISI UTARA ENTRANCE ) - Tidak Termasuk Galian Basement              |           |      |                        |                         |
| 1   | Pek. Persiapan                                                                                |           |      |                        |                         |
|     | Pek. Bouwplank                                                                                | 50,00     | m1   | 63.000,00              | 3.150.000,00            |
| 2   | Pek. Tanah dan Galian Tanah (Pile cap & Sloof TB)                                             |           |      |                        |                         |
|     | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                              | 68,39     | m3   | 110.000,00             | 7.522.900,00            |
|     | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                     | 68,39     | m3   | 80.000,00              | 5.471.200,00            |
| 3   | Pek. Pondasi Boredpile 40cm                                                                   |           |      |                        |                         |
| a   | Pengeboran tanah uk. 40cm - 143 titik                                                         | 1.430,00  | m1   | 132.000,00             | 188.760.000,00          |
|     | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                     | 179,61    | m3   | 80.000,00              | 14.368.800,00           |
|     | Pek. Beton f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300), uk. 40cm- 143 titik                              | 179,61    | m3   | 1.210.220,00           | 217.367.614,20          |
|     | Pek. Pembesian dengan Tulangan Ulir - 143 titik                                               |           |      |                        |                         |
|     | Tulangan Menerus / Utama 6D16                                                                 | 14.912,04 | kg   | 11.786,72              | 175.764.040,11          |
|     | Tulangan Melingkar 8 - 100mm                                                                  | 7.094,52  | kg   | 11.786,72              | 83.621.120,77           |
| b   | Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC1 80x80x60 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix    | 8,83      | m3   | 1.221.440,00           | 10.785.315,20           |
|     | Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 2.541,41  | Kg   | 11.786,72              | 29.954.888,08           |
|     | Pek. Bekisting Pile Cap PC1 - 2x pakai                                                        | 44,16     | m2   | 90.000,00              | 3.974.400,00            |
| c   | Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC2 80x180x70 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix   | 27,22     | m3   | 1.221.440,00           | 33.247.596,80           |
|     | Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 4.093,29  | Kg   | 11.786,72              | 48.246.463,11           |
|     | Pek. Bekisting Pile Cap PC2 - 2x pakai                                                        | 98,28     | m2   | 90.000,00              | 8.845.200,00            |
| d   | Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton PC3 210m2x70 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix    | 32,34     | m3   | 1.221.440,00           | 39.501.369,60           |
|     | Pek. Pembesian Poer/Pile Cap PC3 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 3.637,14  | Kg   | 11.786,72              | 42.869.950,78           |
|     | Pek. Bekisting Pile Cap PC3 - 2x pakai                                                        | 86,24     | m2   | 90.000,00              | 7.761.600,00            |
| 4   | Pek. Beton Struktur                                                                           |           |      |                        |                         |
|     | Pek. Membuat Sloof Beton TB1 40/70 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix               | 66,78     | m3   | 1.221.440,00           | 81.567.763,20           |
|     | Pek. Pembesian TB1 (Cat harga satuan dibagi 10)                                               | 9.614,65  | Kg   | 11.786,72              | 113.325.187,45          |
|     | Pek. Pas. Bekisting TB1 - 2x pakai                                                            | 333,90    | m2   | 90.000,00              | 30.051.000,00           |
|     | Pek. Membuat Sloof Beton TB2 40/60 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix               | 73,08     | m3   | 1.221.440,00           | 89.262.835,20           |
|     | Pek. Pembesian TB2 (Cat harga satuan dibagi 10)                                               | 14.488,41 | Kg   | 11.786,72              | 170.770.831,92          |
|     | Pek. Pas. Bekisting TB2 - 2x pakai                                                            | 365,40    | m2   | 90.000,00              | 32.886.000,00           |
|     | Pek. Membuat Sloof Beton TB3 30/60 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix               | 27,00     | m3   | 1.221.440,00           | 32.978.880,00           |
|     | Pek. Pembesian TB3 (Cat harga satuan dibagi 10)                                               | 6.217,65  | Kg   | 11.786,72              | 73.285.699,61           |
|     | Pek. Pas. Bekisting TB3 - 2x pakai                                                            | 180,00    | m2   | 90.000,00              | 16.200.000,00           |
|     | Pek. Membuat Sloof Beton TB4 30/50 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix               | 36,90     | m3   | 1.221.440,00           | 45.071.136,00           |
|     | Pek. Pembesian TB4 (Cat harga satuan dibagi 10)                                               | 5.380,94  | Kg   | 11.786,72              | 63.423.633,12           |
|     | Pek. Pas. Bekisting TB4 - 2x pakai                                                            | 246,00    | m2   | 90.000,00              | 22.140.000,00           |
|     | Pek. Membuat Kolom Beton K1 50/50 - f <sub>c</sub> =31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                | 17,25     | m3   | 1.221.440,00           | 21.069.840,00           |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                                                | Vol       | Sat  | Harga Satuan           | Jumlah                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                  |           |      | (Rp)                   | (Rp)                    |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                     | 4.143,59  | Kg   | 11.786,72              | 48.839.335,12           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K1 - 2x pakai                                                    | 138,00    | m2   | 152.128,90             | 20.993.788,20           |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K2 55/55 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 26,09     | m3   | 1.221.440,00           | 31.867.369,60           |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                     | 6.093,39  | Kg   | 11.786,72              | 71.821.081,78           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K2 - 2x pakai                                                    | 189,75    | m2   | 152.128,90             | 28.866.458,78           |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K3 40/40 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 13,80     | m3   | 1.221.440,00           | 16.855.872,00           |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K3 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                     | 5.662,83  | Kg   | 11.786,72              | 66.746.191,62           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K3 - 2x pakai                                                    | 138,00    | m2   | 152.128,90             | 20.993.788,20           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B1 40/60 -fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                 | 35,28     | m3   | 1.221.440,00           | 43.092.403,20           |
|    | Pek. Pembesian Balok B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 5.024,90  | Kg   | 11.786,72              | 59.227.089,33           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai                                                          | 235,20    | m2   | 154.108,90             | 36.246.413,28           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B2 40/60 -fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                 | 30,48     | m3   | 1.221.440,00           | 37.229.491,20           |
|    | Pek. Pembesian Balok B2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 5.475,61  | Kg   | 11.786,72              | 64.539.481,90           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B2 - 2x pakai                                                          | 203,20    | m2   | 154.108,90             | 31.314.928,48           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B3 30/50 -fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                 | 45,45     | m3   | 1.221.440,00           | 55.514.448,00           |
|    | Pek. Pembesian Balok B3 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 7.433,72  | Kg   | 11.786,72              | 87.619.176,20           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B3 - 2x pakai                                                          | 393,90    | m2   | 154.108,90             | 60.703.495,71           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B4 30/50 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 2,93      | m3   | 1.221.440,00           | 3.578.819,20            |
|    | Pek. Pembesian Balok B4 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 457,35    | Kg   | 11.786,72              | 5.390.656,39            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B4 - 2x pakai                                                          | 25,35     | m2   | 154.108,90             | 3.906.660,62            |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B5 30/40 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 7,36      | m3   | 1.221.440,00           | 8.989.798,40            |
|    | Pek. Pembesian Balok B5 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 1.183,52  | Kg   | 11.786,72              | 13.949.818,85           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B5 - 2x pakai                                                          | 67,43     | m2   | 154.108,90             | 10.391.563,13           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B6 25/50 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 45,69     | m3   | 1.221.440,00           | 55.807.593,60           |
|    | Pek. Pembesian Balok B6 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 9.546,99  | Kg   | 11.786,72              | 112.527.697,97          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B6 - 2x pakai                                                          | 456,88    | m2   | 154.108,90             | 70.409.274,23           |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B7 30/60 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 0,27      | m3   | 1.221.440,00           | 329.788,80              |
|    | Pek. Pembesian Balok B7 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 40,86     | Kg   | 11.786,72              | 481.605,38              |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B7 - 2x pakai                                                          | 2,25      | m2   | 154.108,90             | 346.745,03              |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B8 25/50 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 0,19      | m3   | 1.221.440,00           | 232.073,60              |
|    | Pek. Pembesian Balok B8 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 32,81     | Kg   | 11.786,72              | 386.722,28              |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B8 - 2x pakai                                                          | 1,88      | m2   | 154.108,90             | 289.724,73              |
|    | Pek. Membuat Lantai Beton S3 tebal 30cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                          | 396,90    | m3   | 1.221.440,00           | 484.789.536,00          |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                        | 58.793,70 | Kg   | 11.786,72              | 692.984.879,66          |
|    | Pek. Membuat Plat Lantai Beton S2 tebal 13cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                     | 5,85      | m3   | 1.221.440,00           | 7.145.424,00            |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai Beton S2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 560,88    | Kg   | 11.786,72              | 6.610.935,51            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai                                                       | 45,00     | m2   | 174.128,90             | 7.835.800,50            |
|    | Pek. Membuat Lantai Beton S1 tebal 15cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                          | 183,69    | m3   | 1.221.440,00           | 224.366.313,60          |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai Beton S1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 29.311,66 | Kg   | 11.786,72              | 345.488.329,16          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai                                                       | 1.413,00  | m2   | 174.128,90             | 246.044.135,70          |
|    | Pek. Membuat Dinding Beton tbl25cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                               | 137,14    | m3   | 1.221.440,00           | 167.508.281,60          |
|    | Pek. Pembesian Dinding Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                      | 11.409,84 | Kg   | 11.786,72              | 134.484.589,32          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai                                                     | 548,55    | m2   | 154.108,90             | 84.536.437,10           |
|    | Pek. Membuat Kursi Beton Jalusi dia.60cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                         | 3,53      | m3   | 1.221.440,00           | 4.311.683,20            |
|    | Pek. Pembesian Kursi Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                        | 344,32    | Kg   | 11.786,72              | 4.058.403,43            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kursi Beton - 2x pakai                                                       | 63,59     | m2   | 154.108,90             | 9.799.784,95            |
| 5  | Pek. Pasangan & Dinding (list ramp)                                                              |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                                                    | 11,20     | m2   | 136.483,60             | 1.528.616,32            |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                                                   | 22,40     | m2   | 108.651,84             | 2.433.801,22            |
|    | Pek. Acian                                                                                       | 22,40     | m2   | 50.006,00              | 1.120.134,40            |
| 6  | Pekerjaan Finishing / Pengecatan                                                                 |           |      |                        |                         |
| a  | Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield                                                 | 274,28    | m2   | 19.399,93              | 5.321.012,80            |
| b  | Pek. Cat Dinding Interior - Vinilex                                                              | 1.878,00  | m2   | 26.791,93              | 50.315.244,54           |
| c  | Pek. Waterproofing - Membran Bakar Granule 3mm (Lantai dan Dinding)                              | 1.871,55  | m2   | 180.000,00             | 336.879.000,00          |
| d  | Pek. Pas. Dinding 1/4 Bata 15                                                                    | 548,55    | m2   | 70.787,20              | 38.830.318,56           |
| 7  | Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)                             |           |      |                        |                         |
| a  | Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)                                           | 23,00     | ttk  | 274.835,00             | 6.321.205,00            |
| b  | Pek. Instalasi Stop Kontak                                                                       | 20,00     | ttk  | 277.035,00             | 5.540.700,00            |
| c  | Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips                                                           | 140,00    | bh   | 180.000,00             | 25.200.000,00           |
| 8  | Pekerjaan Groundtank dan Pompa Sump pit                                                          |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                                      |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                                 | 108,00    | m3   | 110.000,00             | 11.880.000,00           |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                        | 108,00    | m3   | 80.000,00              | 8.640.000,00            |
| 9  | Pek. Beton Struktur                                                                              |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B1 40/60 - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 7,20      | m3   | 1.221.440,00           | 8.794.368,00            |
|    | Pek. Pembesian Balok B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                           | 708,50    | Kg   | 11.786,72              | 8.350.891,12            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B1 2x pakai                                                            | 36,00     | m2   | 154.108,90             | 5.547.920,40            |
|    | Pek. Membuat Plat Lantai Beton tebal 20cm -fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                         | 7,20      | m3   | 1.221.440,00           | 8.794.368,00            |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                  | 1.137,60  | Kg   | 14.000,00              | 15.926.400,00           |
|    | Pek. Membuat Dinding Beton tbl40cm -fc=26,4 Mpa (K-350) Ready Mix                                | 6,16      | m3   | 1.221.440,00           | 7.524.070,40            |
|    | Pek. Pembesian Dinding Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                      | 766,83    | Kg   | 11.786,72              | 9.038.410,50            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Dinding Beton - 2x pakai                                                     | 28,00     | m2   | 154.108,90             | 4.315.049,20            |
|    | Pek. Membuat Lantai Dak Beton S1 tebal 15cm - fc=31,2 Mpa (K-350) Ready Mix                      | 5,40      | m3   | 1.221.440,00           | 6.595.776,00            |
|    | Pek. Pembesian Lantai Dak Beton S1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                | 1.137,60  | Kg   | 11.786,72              | 13.408.572,67           |
|    | Pek. Pas. Bekisting PlatDak Lantai - 2x pakai                                                    | 72,00     | m2   | 174.128,90             | 12.537.280,80           |
| 10 | Pekerjaan Peralatan Sump Pit                                                                     |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Pasang Panel kontrol Pompa - Set Lengkap                                                    | 1,00      | unit | 4.000.000,00           | 4.000.000,00            |
|    | Pek. Pas. Instalasi Pompa Sump Pit                                                               | 2,00      | ttk  | 1.259.500,00           | 2.519.000,00            |
|    | Pompa Sump Pit Grundfos . 3ph, Speed 2900rpm, head 57 meter ( submersible pump ) lengkap kontrol | 2,00      | set  | 50.000.000,00          | 100.000.000,00          |
|    | Pek. Pasang Pipa PVC 4                                                                           | 20,00     | m1   | 284.325,91             | 5.686.518,20            |
|    |                                                                                                  |           |      | <b>JUMLAH DIVISI F</b> | <b>5.909.747.811,80</b> |
| G  | PEKERJAAN AREA PLAZA TUGU JABAR                                                                  |           |      |                        |                         |
| 1  | Pek. Persiapan                                                                                   |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Bouwplank                                                                                   | 22,00     | m1   | 63.000,00              | 1.386.000,00            |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                                      |           |      |                        |                         |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                                 | 12,48     | m3   | 110.000,00             | 1.372.800,00            |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                                        | 12,48     | m3   | 80.000,00              | 998.400,00              |
|    | Pek. Pasang Pondasi/Turap Batubelah 15                                                           | 26,52     | m3   | 892.870,00             | 23.678.912,40           |
|    | Pek. Urugan Tanah                                                                                | 150,80    | m3   | 200.000,00             | 30.160.000,00           |
|    | Pek. Perataan dan Pemadatan                                                                      | 30,16     | m3   | 80.000,00              | 2.412.800,00            |
| 3  | Pek. Pondasi Tugu Jabar                                                                          |           |      |                        |                         |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                                      | Vol    | Sat  | Harga Satuan    | Jumlah         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|
|    |                                                                                        |        |      | (Rp)            | (Rp)           |
| a  | Pekerjaan Pondasi Borepile uk. 40cm kedalaman 10m / tanah keras                        |        |      |                 |                |
|    | Pengukuran dan Marking Titik Bore pile                                                 | 1.00   | ls   | 500.000,00      | 500.000,00     |
|    | Galian / Pembuatan Bak Sirkulasi                                                       | 1.00   | ls   | 500.000,00      | 500.000,00     |
|    | Pengeboran tanah uk. 40cm - 8 titik                                                    | 80,00  | m1   | 132.000,00      | 10.560.000,00  |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                              | 1,26   | m3   | 80.000,00       | 100.800,00     |
|    | Pek. Beton f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix. uk. 40cm-8 titik                | 6,22   | m3   | 1.210.220,00    | 7.527.568,40   |
|    | Pek. Pembesian dengan Tulangan Ulir - 8 titik                                          |        |      |                 |                |
|    | Tulangan Menerus / Utama 6D16                                                          | 834,24 | kg   | 11.786,72       | 9.832.953,29   |
|    | Tulangan Melingkar 8 - 100mm                                                           | 436,59 | kg   | 11.786,72       | 5.145.964,08   |
|    | Pek. Membuat Poer/Pile cap Beton 60x60x60 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix | 1,73   | m3   | 1.210.220,00    | 2.093.680,60   |
| b  | Pek. Pembesian Poer/Pile Cap ( Cat harga satuan dibagi 10 )                            | 217,44 | Kg   | 11.786,72       | 2.562.904,40   |
|    | Pek. Bekisting Pile Cap - 2x pakai                                                     | 11,52  | m2   | 90.000,00       | 1.036.800,00   |
| 4  | Pek. Beton Struktur                                                                    |        |      |                 |                |
|    | Pek. Membuat Sloof Beton TB1 15/30 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix        | 0,39   | m3   | 1.210.220,00    | 471.985,80     |
|    | Pek. Pembesian Sloof TB1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                | 89,33  | Kg   | 11.786,72       | 1.052.907,70   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof TB1 - 2x pakai                                               | 2,58   | m2   | 90.000,00       | 232.200,00     |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K1 15/35 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 1,13   | m3   | 1.210.220,00    | 1.367.548,60   |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                           | 239,44 | Kg   | 11.786,72       | 2.822.212,24   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K1 - 2x pakai                                          | 15,12  | m2   | 152.128,90      | 2.300.188,97   |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K2 15/25 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 0,84   | m3   | 1.210.220,00    | 1.016.584,80   |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                           | 201,71 | Kg   | 11.786,72       | 2.377.499,29   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K2 - 2x pakai                                          | 11,20  | m2   | 152.128,90      | 1.703.843,68   |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K3 20cm - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix          | 0,40   | m3   | 1.210.220,00    | 484.088,00     |
|    | Pek. Pembesian Kolom Beton K3 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                           | 115,26 | Kg   | 11.786,72       | 1.358.537,35   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom Beton K3 - 2x pakai                                          | 8,04   | m2   | 152.128,90      | 1.223.116,36   |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B1 15/35 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 0,58   | m3   | 1.210.220,00    | 701.927,60     |
|    | Pek. Pembesian Balok B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                 | 115,73 | Kg   | 11.786,72       | 1.364.077,11   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai                                                | 7,00   | m2   | 154.108,90      | 1.078.762,30   |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B2 15/30 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 0,24   | m3   | 1.210.220,00    | 290.452,80     |
|    | Pek. Pembesian Balok B2 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                 | 55,55  | Kg   | 11.786,72       | 654.752,30     |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B2 - 2x pakai                                                | 2,88   | m2   | 154.108,90      | 443.833,63     |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B3 15/20 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 0,67   | m3   | 1.210.220,00    | 810.847,40     |
|    | Pek. Pembesian Balok B3 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                 | 234,92 | Kg   | 11.786,72       | 2.768.936,26   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B3 - 2x pakai                                                | 8,12   | m2   | 154.108,90      | 1.251.364,27   |
|    | Pek. Membuat Plat Dak Beton tebal 12cm - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix    | 1,15   | m3   | 1.210.220,00    | 1.391.753,00   |
|    | Pek. Pembesian Plat Dak Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                           | 382,88 | Kg   | 11.786,72       | 4.512.899,35   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai                                          | 8,70   | m2   | 174.128,90      | 1.514.921,43   |
| 5  | Pek. Pasangan & Dinding                                                                |        |      |                 |                |
|    | PPPek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                                        | 129,71 | m2   | 136.483,60      | 17.703.287,76  |
|    | PPek. Plesteran Dinding Bata 15                                                        | 123,91 | m2   | 108.651,84      | 13.463.049,49  |
|    | Pek. Acian                                                                             | 123,91 | m2   | 50.006,00       | 6.196.243,46   |
| 6  | Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela                                                      |        |      |                 |                |
|    | a Pek. Pas. Kusen Alumunium 4 - Alexindo                                               | 17,30  | m1   | 235.496,25      | 4.074.085,13   |
|    | b Pek. Pas. Pintu Teakwood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II                               | 1,98   | m2   | 1.167.738,00    | 2.312.121,24   |
|    | c Pek. Pas. Jendela Alumunium Ukuran Standar - Alexindo                                | 3,00   | unit | 1.815.000,00    | 5.445.000,00   |
|    | d Pek. Pas. Kunci Pintu Tanam Set - Dekson                                             | 1,00   | bh   | 690.557,45      | 690.557,45     |
|    | e Pek. Pas. Engsel Pintu - Dekson                                                      | 3,00   | bh   | 95.649,51       | 286.948,53     |
| 7  | Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik                                                   |        |      |                 |                |
|    | Pek. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS                                                | 6,60   | m2   | 229.220,20      | 1.512.853,32   |
|    | Pek. Lantai Granit Teras uk.60x60 - DECOGRESS                                          | 0,59   | m2   | 229.220,20      | 135.239,92     |
| 8  | Pekerjaan Plafond                                                                      |        |      |                 |                |
|    | a Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0.35nm Gypsum                                  | 6,60   | m2   | 168.925,35      | 1.114.907,31   |
|    | Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard                                               | 6,60   | m3   | 55.244,20       | 364.611,72     |
| b  | Pek. Pas. List Gypsum                                                                  | 11,00  | m1   | 21.137,60       | 232.513,60     |
| 9  | Pekerjaan Finishing / Pengecatan                                                       |        |      |                 |                |
|    | a Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield                                     | 61,96  | m2   | 19.399,93       | 1.202.019,66   |
|    | b Pek. Cat Dinding Interior - Vinilex                                                  | 61,96  | m2   | 26.791,93       | 1.660.027,98   |
|    | c Pek. Cat Plafond Interior - Vinilex                                                  | 6,60   | m2   | 26.791,93       | 176.826,74     |
|    | d Pek. Melamic Daun Pintu & Acc. Kayu - Impra (Cat harga satuan dibagi 10)             | 1,98   | m2   | 295.697,66      | 585.481,37     |
| 10 | Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris                                              |        |      |                 |                |
|    | a Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)                               | 4,00   | ttk  | 274.835,00      | 1.099.340,00   |
|    | b Pek. Instalasi Stop Kontak                                                           | 3,00   | tkk  | 277.035,00      | 831.105,00     |
|    | c Pek. Pas. Lampu Baret Moire d30cm LED 10 Watt (KM) - Philips                         | 1,00   | bh   | 456.854,15      | 456.854,15     |
|    | d Pek. Pas. Lampu Roset LED 10,5 Watt - Philips                                        | 4,00   | bh   | 82.581,15       | 330.324,60     |
| 11 | Pekerjaan Hardscape                                                                    |        |      |                 |                |
|    | a Pek. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS                                              | 13,44  | m2   | 229.220,20      | 3.080.719,49   |
|    | b Pek. Perkerasan Batu Alam                                                            |        |      |                 |                |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f <sub>c</sub> 7,4 Mpa (K-100)                    | 22,62  | m3   | 1.048.626,23    | 23.719.925,29  |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm                          | 425,60 | m2   | 203.640,80      | 86.669.524,48  |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm - List                                     | 19,20  | m2   | 192.640,80      | 3.698.703,36   |
| 12 | Pekerjaan Finishing / Pengecatan                                                       |        |      |                 |                |
|    | Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield                                       | 123,91 | m2   | 19.399,93       | 2.403.845,33   |
|    |                                                                                        |        |      | JUMLAH DIVISI G | 312.510.939,77 |
| H  | PEKERJAAN AREA SIDE ENTRANCE & TANGGA BASEMENT (SISI UTARA)                            |        |      |                 |                |
| 1  | Pek. Persiapan                                                                         |        |      |                 |                |
|    | Pek. Bouwplank                                                                         | 30,00  | m1   | 63.000,00       | 1.890.000,00   |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah (konstruksi taman)                                         |        |      |                 |                |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                       | 8,16   | m3   | 110.000,00      | 897.600,00     |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                              | 8,16   | m3   | 80.000,00       | 652.800,00     |
| 3  | Pek. Beton Struktur ( Konstruksi Traf, Pembentuk Taman & Area duduk plaza )            |        |      |                 |                |
|    | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f <sub>c</sub> 14,5 Mpa (K-175) Konstruksi Taman      | 4,08   | m3   | 1.099.815,51    | 4.487.247,30   |
|    | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                              | 483,21 | Kg   | 11.786,72       | 5.695.460,97   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai                                             | 40,80  | m2   | 90.000,00       | 3.672.000,00   |
|    | Pek. Membuat TB-1 20/40 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix                   | 3,39   | m3   | 1.210.220,00    | 4.102.645,80   |
|    | Pek. Pembesian TB-1 (Cat harga satuan dibagi 10)                                       | 727,69 | Kg   | 11.786,72       | 8.577.078,28   |
|    | Pek. Pas. Bekisting TB-1 - 2x pakai                                                    | 33,92  | m2   | 90.000,00       | 3.052.800,00   |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/30 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix         | 1,63   | m3   | 1.210.220,00    | 1.972.658,60   |
|    | Pek. Pembesian Kolom K1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                                 | 444,45 | Kg   | 11.786,72       | 5.238.607,70   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai                                                | 32,64  | m2   | 152.128,90      | 4.965.487,30   |
|    | Pek. Membuat Balok Beton Portal B1 20/30 - f <sub>c</sub> =26,4 Mpa (K-300) Ready Mix  | 2,54   | m3   | 1.210.220,00    | 3.073.958,80   |
|    | Pek. Pembesian Kolom Balok Portal B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                    | 450,06 | Kg   | 11.786,72       | 5.304.731,20   |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                          | Vol      | Sat   | Harga Satuan           | Jumlah                |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------|-----------------------|
|    |                                                                            |          |       | (Rp)                   | (Rp)                  |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok Portal B1 - 2x pakai                             | 25.44    | m2    | 154.108,90             | 3.920.530,42          |
|    | Pek. Membuat Plat Lantai Tebal 13cm - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix        | 1,20     | m3    | 1.210.220,00           | 1.452.264,00          |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai - ( Cat harga satuan dibagi 10 )                | 255,15   | Kg    | 11.786,72              | 3.007.381,61          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Lantai - 2x pakai                                 | 19,00    | m2    | 174.128,90             | 3.308.449,10          |
|    | Pek. Membuat Plat Lantai Tangga Tebal 15cm - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix | 4,20     | m3    | 1.210.220,00           | 5.082.924,00          |
|    | Pek. Pembesian Plat Lantai Tangga - ( Cat harga satuan dibagi 10 )         | 526,93   | Kg    | 11.786,72              | 6.210.776,37          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Tangga - 2x pakai                                 | 19,00    | m2    | 174.128,90             | 3.308.449,10          |
| 4  | Pek. Pasangan & Dinding                                                    |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                              | 189,92   | m2    | 136.483,60             | 25.920.965,31         |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                             | 379,84   | m2    | 108.651,84             | 41.270.314,91         |
|    | Pek. Acian                                                                 | 379,84   | m2    | 50.006,00              | 18.994.279,04         |
|    | Pek. Pasang Railing Besi Hollow 40.40.1,7                                  | 23,00    | m2    | 479.007,10             | 11.017.163,30         |
| 5  | Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik                                       |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Lantai Granit uk. 60x60 Tangga - DECOGRESS                            | 27,00    | m2    | 229.220,20             | 6.188.945,40          |
|    | Pek. Lantai Granit uk.60x60 Laktasi - DECOGRESS                            | 9,20     | m2    | 229.220,20             | 2.108.825,84          |
| 6  | Pekerjaan Plafond                                                          |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,35mm untuk Gypsum                  | 81,20    | m2    | 168.925,35             | 13.716.738,42         |
|    | Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard                                   | 81,20    | m3    | 55.244,20              | 4.485.829,04          |
| b  | Pek. Pas. List Gypsum                                                      | 82,80    | m1    | 21.137,60              | 1.750.193,28          |
| 7  | Pekerjaan Finishing / Pengecatan                                           |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Cat Dinding Eksterior - Dulux Weathershield                           | 379,84   | m2    | 19.399,93              | 7.368.869,41          |
| b  | Pek. Cat Plafond Interior - Vinilex                                        | 81,20    | m2    | 26.791,93              | 2.175.504,72          |
| 8  | Pekerjaan Atap                                                             |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Pas. Rangka Baja Ringan                                               | 89,60    | m2    | 200.000,00             | 17.920.000,00         |
| b  | Pek. Pasang Gordyng C.150                                                  | 1.622,40 | kg    | 32.227,80              | 52.286.382,72         |
| c  | Pek. Pasang Ikatan Angin Besi 10 ( Cat harga satuan dibagi 10 )            | 282,36   | kg    | 32.227,80              | 9.099.841,61          |
| d  | Pek. Pasang Atap Onduline                                                  | 89,60    | m2    | 167.000,00             | 14.963.200,00         |
| e  | Pek. Pasang Nok Atap Onduline                                              | 14,00    | m1    | 196.000,00             | 2.744.000,00          |
| f  | Pek. Pasang Listplank GRC 4mm                                              | 37,20    | m1    | 62.346,63              | 2.319.294,45          |
| 9  | Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)       |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)                     | 7,00     | ttk   | 274.835,00             | 1.923.845,00          |
| b  | Pek. Instalasi Stop Kontak                                                 | 2,00     | ttk   | 277.035,00             | 554.070,00            |
| c  | Pek. Pas. Lampu Baret Moire d30cm LED 10 Watt (KM) - Philips               | 3,00     | bh    | 456.854,15             | 1.370.562,45          |
| d  | Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips                                     | 4,00     | bh    | 180.000,00             | 720.000,00            |
| 10 | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                    |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm              | 3,57     | m3    | 1.048.626,23           | 3.743.595,64          |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm - List                         | 59,50    | m2    | 203.640,80             | 12.116.627,60         |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                    | 4,48     | m2    | 192.640,80             | 863.030,78            |
| b  | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm              |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm - List                         | 1,60     | m3    | 1.048.626,23           | 1.677.801,97          |
| 11 | Pek. Softscape / Vegetasi Taman                                            |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Tanah                                                                 |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                            | 70,60    | m3    | 271.713,75             | 19.182.990,75         |
| b  | Pek. Rumput & Tanaman Perdu                                                |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Penanaman Rumput Peking                                               | 353,00   | m2    | 45.322,20              | 15.998.736,60         |
| c  | Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)                                         |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Penanaman Pohon Tabebuaya (tinggi 3 m)                                | 5,00     | pohon | 499.725,88             | 2.498.629,38          |
|    | Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi 3 m)                         | 2,00     | pohon | 527.225,88             | 1.054.451,75          |
| 12 | Pek. Pas. Besi Elemen Besi Pembatas Akses Entrance                         |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Pile cap Beton 30x30x30 - fc 14,5 Mpa (K-175)                 | 0,26     | m3    | 1.099.815,51           | 285.072,18            |
|    | Pek. Pembesian Pile Cap ( Cat harga satuan dibagi 10 )                     | 49,93    | Kg    | 11.786,72              | 588.510,93            |
|    | Pek. Pas. Pipa Besi Hitam Biasa 2,5x1,7mm                                  | 69,04    | kg    | 32.227,80              | 2.225.007,31          |
|    |                                                                            |          |       | <b>JUMLAH DIVISI H</b> | <b>379.007.130,32</b> |
| I  | PEKERJAAN AREA PLAYGROUND (SISI SUDUT UTARA)                               |          |       |                        |                       |
| 1  | Pek. Persiapan                                                             |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Bouwplank                                                             | 32,00    | m1    | 63.000,00              | 2.016.000,00          |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                           | 6,72     | m3    | 110.000,00             | 739.200,00            |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                  | 6,72     | m3    | 80.000,00              | 537.600,00            |
| 3  | Pek. Beton Struktur ( Konstruksi Pembentuk Taman )                         |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)                       | 3,36     | m3    | 1.099.815,51           | 3.695.380,13          |
|    | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                  | 397,94   | Kg    | 11.786,72              | 4.690.407,36          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai                                 | 33,60    | m2    | 90.000,00              | 3.024.000,00          |
| b  | Pek. Membuat Kolom Beton Blumbak & Railing 15/15 - fc 14,5 Mpa (K-175)     | 6,05     | m3    | 1.099.815,51           | 6.653.883,86          |
|    | Pek. Pembesian Kolom ( Cat harga satuan dibagi 10 )                        | 215,67   | Kg    | 11.786,72              | 2.542.041,90          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai                                       | 24,48    | m2    | 152.128,90             | 3.724.115,47          |
| c  | Pek. Membuat Ring Balk. RB1 15/20 - fc 14,5 Mpa (K-175)                    | 3,36     | m3    | 1.210.220,00           | 4.066.339,20          |
|    | Pek. Pembesian BalokBeton Ring Balk. ( Cat harga satuan dibagi 10 )        | 9.917,04 | Kg    | 11.786,72              | 116.889.373,71        |
|    | Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. - 2x pakai                                  | 44,80    | m2    | 154.108,90             | 6.904.078,72          |
| 4  | Pek. Pasangan & Dinding                                                    |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                              | 114,00   | m2    | 136.483,60             | 15.559.130,40         |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                             | 228,00   | m2    | 108.651,84             | 24.772.619,52         |
|    | Pek. Acian                                                                 | 228,00   | m2    | 50.006,00              | 11.401.368,00         |
| 5  | Pek. Pengecatan                                                            |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield                              | 228,00   | m2    | 19.399,93              | 4.423.184,04          |
| 6  | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Perkerasan Batu Alam                                                  |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                    | 9,78     | m3    | 1.048.626,23           | 10.255.564,52         |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40                   | 109,00   | m2    | 203.640,80             | 22.196.847,20         |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40 (aksen)                             | 21,80    | m2    | 192.640,80             | 4.199.569,44          |
| b  | Pek. Perkerasan Lantai Keramik                                             |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Pas. Lantai Granit uk.60x60 - DECOGRESS                               | 54,00    | m2    | 229.220,20             | 12.377.890,80         |
| 7  | Pek. Softscape / Vegetasi Taman                                            |          |       |                        |                       |
| a  | Pek. Tanah                                                                 |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                            | 7,00     | m3    | 271.713,75             | 1.901.996,25          |
| b  | Pek. Rumput & Tanaman Perdu                                                |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                            | 35,00    | m2    | 45.322,20              | 1.586.277,00          |
| c  | Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)                                         |          |       |                        |                       |
|    | Pek. Penanaman Pohon Tabebuaya (tinggi 3 m)                                | 4,00     | pohon | 499.725,88             | 1.998.903,50          |
| 8  | Pek. Pengadaan Mainan Anak (terpasang)                                     |          |       |                        |                       |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                                | Vol      | Sat     | Harga Satuan<br>(Rp)   | Jumlah<br>(Rp)          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------|-------------------------|
| a  | Pek. Pas. Playground Tipe MG-40 (Abata Jogja)                                    | 1,00     | set     | 68.000.000,00          | 68.000.000,00           |
| b  | Pek. Pas. Ayunan Segi tiga Spek Besi Galvaniz (Abata Jogja Kode ML-AS-01)        | 1,00     | unit    | 4.000.000,00           | 4.000.000,00            |
| c  | Pek. Pas. Jungkat Jungkit Kursi Fiber Besi Galvaniz (Abata Jogja ML-JB-03)       | 1,00     | unit    | 4.500.000,00           | 4.500.000,00            |
| d  | Pek. Pas. Panjat Pelangi & Jembatan Rantai Besi Galvaniz (Abata Jogja ML-PP-12)  | 1,00     | unit    | 4.500.000,00           | 4.500.000,00            |
| e  | Pek. Pas. Seluncuran Besi Galvaniz (Abata Jogja ML-PP-12)                        | 1,00     | unit    | 4.000.000,00           | 4.000.000,00            |
|    |                                                                                  |          |         | <b>JUMLAH DIVISI I</b> | <b>351.155.771,01</b>   |
| J  | <b>PEKERJAAN AREA LAPANGAN TERBUKA DAN DRAINASE SISI LAPANGAN</b>                |          |         |                        |                         |
| 1  | Pek. Persiapan                                                                   |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Bouwplank                                                                   | 34,00    | m1      | 63.000,00              | 2.142.000,00            |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah (saluran)                                            |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                 | 94,08    | m3      | 110.000,00             | 10.348.800,00           |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                        | 94,08    | m3      | 80.000,00              | 7.526.400,00            |
| 3  | Pek. Struktur Beton Drainase Terbuka Sisi Lapangan U Shape 40x60 cm (uk.dalam)   |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Membuat Struktur U shape Beton 10/140 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                | 42,24    | m3      | 1.099.815,51           | 46.456.207,32           |
|    | Pek. Pembesian Beton 10/140 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                       | 3.231,00 | Kg      | 11.786,72              | 38.082.892,32           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Beton 10/140 - 2x pakai                                      | 268,80   | m2      | 90.000,00              | 24.192.000,00           |
| 4  | Pek. Pasangan & Dinding ( list atau penambahan bata untuk pembentukan lapangan ) |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                                    | 18,60    | m2      | 136.483,60             | 2.538.594,96            |
| 5  | Pek. Grill Drainase Sisi Lapangan                                                |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pasang Gril Besi Plat Strip 3X30 mm - jarak 3cm                             | 15,00    | m2      | 170.000,00             | 2.550.000,00            |
| 6  | Pek. Pengecatan Saluran                                                          |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield                                    | 134,40   | m2      | 19.399,93              | 2.607.350,59            |
|    | Pek. Pengecatan Besi - Seiv                                                      | 15,00    | m2      | 41.444,15              | 621.662,25              |
| 7  | Pek. Drainase Tertutup - Buis Beton d40cm (menuju riol)                          |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Urugan Pasir 15cm                                                           | 6,00     | m3      | 200.000,00             | 1.200.000,00            |
|    | Pek. Pasang Buis Beton d40cm                                                     | 60,00    | m1      | 200.000,00             | 12.000.000,00           |
| 8  | Pek. Hardscape / Perkerasan                                                      |          |         |                        |                         |
| a  | Pek. Treatment Layer Dak Basement ( Roof Garden )                                |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Waterproofing - Duo Composite Membrane                                      | 1.325,00 | m2      | 350.000,00             | 463.750.000,00          |
|    | Pek. Pasang Easy Use HDPE Membrane                                               | 1.325,00 | m2      | 140.000,00             | 185.500.000,00          |
|    | Pek. Pasang Layer Geotextile                                                     | 1.325,00 | m2      | 50.000,00              | 66.250.000,00           |
|    | Pek. Pasang Duo Primer                                                           | 1.325,00 | m2      | 20.000,00              | 26.500.000,00           |
| b  | Pek. Perkerasan / Hardscape                                                      |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f'c 7,4 Mpa (K-100)                         | 16,62    | m3      | 1.048.626,23           | 17.428.167,92           |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm                                   | 277,00   | m2      | 203.640,80             | 56.408.501,60           |
|    | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)                        | 21,76    | m2      | 192.640,80             | 4.191.863,81            |
| 9  | Pek. Softscape / Vegetasi Taman                                                  |          |         |                        |                         |
| a  | Pek. Tanah                                                                       |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                                  | 263,20   | m3      | 271.713,75             | 71.515.059,00           |
| b  | Pek. Rumput & Tanaman Perdu                                                      |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Penanaman Rumput Peking                                                     | 1.316,00 | m2      | 45.322,20              | 59.644.015,20           |
|    | Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias                                               | 150,00   | polybag | 28.000,00              | 4.200.000,00            |
|    | Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele                                               | 150,00   | polybag | 11.000,00              | 1.650.000,00            |
|    | Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih                                              | 150,00   | polybag | 28.000,00              | 4.200.000,00            |
|    | Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris                                                | 188,00   | polybag | 20.000,00              | 3.760.000,00            |
|    | Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning                                               | 150,00   | polybag | 30.000,00              | 4.500.000,00            |
|    |                                                                                  |          |         | <b>JUMLAH DIVISI J</b> | <b>1.119.763.514,97</b> |
| K  | <b>PEKERJAAN AREA SANITASI / SERVICE</b>                                         |          |         |                        |                         |
| 1  | Pek. Persiapan                                                                   |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Bouwplank                                                                   | 36,00    | m1      | 63.000,00              | 2.268.000,00            |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                                      |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                                 | 7,75     | m3      | 110.000,00             | 852.500,00              |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                        | 7,75     | m3      | 80.000,00              | 620.000,00              |
| 3  | Pek. Beton Struktur ( Konstruksi Pembentuk Blumbak & Toilet )                    |          |         |                        |                         |
| a  | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                            | 3,89     | m3      | 1.099.815,51           | 4.278.282,35            |
|    | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                        | 460,12   | Kg      | 11.786,72              | 5.423.305,61            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)                            | 51,80    | m2      | 90.000,00              | 4.662.000,00            |
| b  | Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                            | 1,08     | m3      | 1.099.815,51           | 1.187.800,76            |
|    | Pek. Pembesian Kolom ( Cat harga satuan dibagi 10 )                              | 161,07   | Kg      | 11.786,72              | 1.898.486,99            |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai                                             | 28,80    | m2      | 152.128,90             | 4.381.312,32            |
| c  | Pek. Membuat Ring Balk. 15/20 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                             | 0,66     | m3      | 1.099.815,51           | 725.878,24              |
|    | Pek. Pembesian Ring Balk. ( Cat harga satuan dibagi 10 )                         | 78,17    | Kg      | 11.786,72              | 921.367,90              |
|    | Pek. Pas. Bekisting Ring Balk. - 2x pakai                                        | 8,80     | m2      | 154.108,90             | 1.356.158,32            |
| d  | Pek. Membuat Plat Dak Beton tbl12cm - f'c 14,5 Mpa (K-175)                       | 0,81     | m3      | 1.099.815,51           | 890.850,57              |
|    | Pek. Pembesian Plat Dak Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                     | 4.668,81 | Kg      | 11.786,72              | 55.029.956,20           |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai                                    | 7,20     | m2      | 174.128,90             | 1.253.728,08            |
| 4  | Pek. Pasangan & Dinding Toilet & List Pembentuk Taman/Perkerasan                 |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 15                                                  | 81,20    | m2      | 136.483,60             | 11.082.468,32           |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                                   | 146,00   | m2      | 108.651,84             | 15.863.168,64           |
|    | Pek. Acian                                                                       | 16,40    | m2      | 50.006,00              | 820.098,40              |
| 5  | Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela                                                |          |         |                        |                         |
| a  | Pek. Pas. Kusen Aluminium 4 - Alexindo                                           | 35,20    | m1      | 235.496,25             | 8.289.468,00            |
| b  | Pek. Pas. Pintu Teakwood Lapis Formika, Rangka Kayu Kelas II                     | 6,40     | m2      | 1.300.000,00           | 8.320.000,00            |
| c  | Pek. Pas. Kunci Pintu KM Set - Dekson                                            | 4,00     | bh      | 500.000,00             | 2.000.000,00            |
| d  | Pek. Pas. Engsel Pintu - Dekson                                                  | 12,00    | bh      | 95.649,51              | 1.147.794,12            |
| e  | Pek. Pas. Kaca Polos 5mm                                                         | 2,56     | m2      | 90.000,00              | 230.400,00              |
| 6  | Pek. Pengecatan                                                                  |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield                                    | 41,45    | m2      | 19.399,93              | 804.127,10              |
|    | Pek. Pengecatan Pintu - Melamic                                                  | 6,40     | m2      | 295.697,66             | 1.892.465,05            |
| 7  | Pek. Lantai Keramik                                                              |          |         |                        |                         |
|    | Pek. Pasang Keramik Lantai 40x40                                                 | 8,32     | m2      | 150.000,00             | 1.248.000,00            |
|    | Pek. Pasang Dinding Keramik 20x40                                                | 15,20    | m2      | 300.000,00             | 4.560.000,00            |
| 8  | Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitair                                             |          |         |                        |                         |
| a  | Pek. Pas. Pipa Air Bersih PVC 1/2 AW (instalasi baru)                            | 54,00    | m1      | 34.000,00              | 1.836.000,00            |
| b  | Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 3 AW ( grey water-KM ) - riol                       | 40,00    | m1      | 250.000,00             | 10.000.000,00           |
| c  | Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 4 AW ( black water )                                | 18,00    | m1      | 284.325,91             | 5.117.866,38            |
| d  | Pek. Pas. Kloset Duduk TOTO CW 631PJ                                             | 4,00     | bh      | 2.700.000,00           | 10.800.000,00           |
| e  | Pek. Pas. Jet Washer TOTO                                                        | 4,00     | bh      | 330.000,00             | 1.320.000,00            |
| f  | Pek. Pas. Kran Air 1/2 TOTO T23B13 - KM                                          | 4,00     | bh      | 370.000,00             | 1.480.000,00            |
| g  | Pek. Pas. Kran Air 1/2 TOTO T23B13 - Halaman                                     | 2,00     | bh      | 370.000,00             | 740.000,00              |
| h  | Pek. Pas. Septik Tank Biofil BF 06 AT Kap. 2145 l.                               | 1,00     | unit    | 10.000.000,00          | 10.000.000,00           |

| No                     | Jenis Barang/Jasa                                                        | Vol      | Sat     | Harga Satuan  | Jumlah                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|-----------------------|
|                        |                                                                          |          |         | (Rp)          | (Rp)                  |
| i                      | Pek. Pas. Underground Tank 1900ltr (Tanki Tanam-dinding bata)) - Penguin | 1,00     | unit    | 12.000.000,00 | 12.000.000,00         |
| j                      | Pek. Pas. Pompa Distribusi 125W Sanyo & Rumah Pompa Din.Bata 0,8x0,8m    | 1,00     | unit    | 2.209.553,16  | 2.209.553,16          |
| k                      | Pek. Sumur Bor Submersible P.Grundfos SP 9-11 2,2 kW 3 HP 3 Phase - 80m  | 1,00     | unit    | 60.000.000,00 | 60.000.000,00         |
| 9                      | <b>Pek. Hardscape / Perkerasan</b>                                       |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Perkerasan Batu Alam</b>                                         |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f'c 7,4 Mpa (K-100)                 | 8,58     | m3      | 1.048.626,23  | 8.997.213,04          |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm            | 143,00   | m2      | 203.640,80    | 29.120.634,40         |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm                              | 28,60    | m2      | 192.640,80    | 5.509.526,88          |
| b                      | <b>Pek. Perkerasan Pavingblok / Grassblok (area sisi air mancur)</b>     |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Pas. Grassblok Hexagon 6cm ex. Cisangkan                            | 269,00   | m2      | 280.000,00    | 75.320.000,00         |
|                        | Pek. Pas. Kanstin Taman uk.39x9x19 cm ex. Cisangkan                      | 51,00    | m1      | 100.000,00    | 5.100.000,00          |
| 10                     | <b>Pek. Softscape / Vegetasi Taman</b>                                   |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Tanah</b>                                                        |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                          | 27,00    | m3      | 271.713,75    | 7.336.271,25          |
| b                      | <b>Pek. Rumput &amp; Tanaman Perdu</b>                                   |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias                                       | 160,00   | polybag | 28.000,00     | 4.480.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele                                       | 160,00   | polybag | 11.000,00     | 1.760.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih                                      | 160,00   | polybag | 28.000,00     | 4.480.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris                                        | 363,00   | polybag | 20.000,00     | 7.260.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning                                       | 363,00   | polybag | 30.000,00     | 10.890.000,00         |
| <b>JUMLAH DIVISI K</b> |                                                                          |          |         |               | <b>417.764.682,07</b> |
| L                      | <b>PEKERJAAN AREA BLUMBAK TAMAN (SISI UTARA MASJID)</b>                  |          |         |               |                       |
| 1                      | <b>Pek. Persiapan</b>                                                    |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Bouwplank                                                           | 32,00    | m1      | 63.000,00     | 2.016.000,00          |
| 2                      | <b>Pek. Tanah dan Galian Tanah</b>                                       |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                         | 20,58    | m3      | 110.000,00    | 2.263.800,00          |
|                        | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                | 20,58    | m3      | 80.000,00     | 1.646.400,00          |
| 3                      | <b>Pek. Beton Struktur ( Konstruksi Pembentuk Blumbak )</b>              |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f'c 14,5 Mpa (K-175)</b>             | 10,29    | m3      | 1.099.815,51  | 11.317.101,64         |
|                        | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                | 1.218,70 | Kg      | 11.786,72     | 14.364.475,66         |
|                        | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)                    | 137,20   | m2      | 90.000,00     | 12.348.000,00         |
| b                      | <b>Pek. Membuat Kolom Beton 15/15 - f'c 14,5 Mpa (K-175)</b>             | 1,08     | m3      | 1.099.815,51  | 1.187.800,76          |
|                        | Pek. Pembesian Kolom ( Cat harga satuan dibagi 10 )                      | 256,56   | Kg      | 11.786,72     | 3.024.000,88          |
|                        | Pek. Pas. Bekisting Kolom - 2x pakai                                     | 14,40    | m2      | 152.128,90    | 2.190.656,16          |
| 4                      | <b>Pek. Pasangan &amp; Dinding List Pembentuk Taman/Perkerasan</b>       |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 15                                          | 111,00   | m2      | 136.483,60    | 15.149.679,60         |
|                        | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                           | 111,00   | m2      | 108.651,84    | 12.060.354,24         |
|                        | Pek. Acian                                                               | 111,00   | m2      | 50.006,00     | 5.550.666,00          |
| 5                      | <b>Pek. Pengecatan</b>                                                   |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield                            | 111,00   | m2      | 19.399,93     | 2.153.392,23          |
| 6                      | <b>Pek. Hardscape / Perkerasan</b>                                       |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Perkerasan Batu Alam</b>                                         |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f'c 7,4 Mpa (K-100)                 | 33,60    | m3      | 1.048.626,23  | 35.233.841,28         |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Bintik Hitam Cipanca 20x40x2 cm            | 431,25   | m2      | 203.640,80    | 87.820.095,00         |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm                              | 28,16    | m2      | 192.640,80    | 5.424.764,93          |
| 7                      | <b>Pek. Softscape / Vegetasi Taman</b>                                   |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Tanah</b>                                                        |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Urugan Tanah Gembur - 50cm                                          | 51,50    | m3      | 271.713,75    | 13.993.258,13         |
| b                      | <b>Pek. Rumput &amp; Tanaman Perdu</b>                                   |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Pisang Hias                                       | 103,00   | polybag | 28.000,00     | 2.884.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Bakung Lele                                       | 103,00   | polybag | 11.000,00     | 1.133.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Bunga Tasbih                                      | 103,00   | polybag | 28.000,00     | 2.884.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Lili Paris                                        | 160,00   | polybag | 20.000,00     | 3.200.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning                                       | 160,00   | polybag | 30.000,00     | 4.800.000,00          |
| <b>JUMLAH DIVISI L</b> |                                                                          |          |         |               | <b>242.645.286,51</b> |
| M                      | <b>PEKERJAAN AREA PLAZA BARAT MASJID (SISI BARAT)</b>                    |          |         |               |                       |
| 1                      | <b>Pek. Persiapan</b>                                                    |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Bouwplank                                                           | 20,00    | m1      | 63.000,00     | 1.260.000,00          |
| 2                      | <b>Pek. Tanah dan Galian Tanah</b>                                       |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                         | 7,14     | m3      | 110.000,00    | 785.400,00            |
|                        | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                | 7,14     | m3      | 80.000,00     | 571.200,00            |
| 3                      | <b>Pek. Beton Struktur ( Konstruksi Pembentuk Perkerasan)</b>            |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Membuat Sloof Beton 15/20 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                    | 3,27     | m3      | 1.099.815,51  | 3.596.396,73          |
|                        | Pek. Pembesian Sloof 15/20 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                | 387,28   | Kg      | 11.786,72     | 4.564.760,92          |
|                        | Pek. Pas. Bekisting Sloof 15/20 - 2x pakai (el.+15cm)                    | 32,70    | m2      | 90.000,00     | 2.943.000,00          |
|                        | Pek. Membuat Kursi Beton 40 - f'c 14,5 Mpa (K-175)                       | 1,81     | m3      | 1.099.815,51  | 1.990.666,08          |
| 4                      | <b>Pek. Pasangan &amp; Dinding List Pembentuk Taman/Perkerasan</b>       |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Pas. Dinding - 1/2 Bata 15                                          | 21,80    | m2      | 136.483,60    | 2.975.342,48          |
|                        | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                           | 21,80    | m2      | 108.651,84    | 2.368.610,11          |
|                        | Pek. Acian                                                               | 21,80    | m2      | 50.006,00     | 1.090.130,80          |
|                        | Pek. Plesteran Dinding Bata 15 Bench                                     | 18,09    | m2      | 108.651,84    | 1.965.511,79          |
|                        | Pek. Acian                                                               | 18,09    | m2      | 50.006,00     | 904.608,54            |
| 5                      | <b>Pek. Pengecatan</b>                                                   |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Pengecatan Dinding - Dulux Weathershield                            | 39,89    | m2      | 19.399,93     | 773.863,21            |
| 6                      | <b>Pek. Hardscape / Perkerasan</b>                                       |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Perkerasan Batu Alam</b>                                         |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- f'c 7,4 Mpa (K-100)                 | 20,46    | m3      | 1.048.626,23  | 21.454.892,64         |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Andesit Polos 20x40x2 cm                           | 341,00   | m2      | 203.640,80    | 69.441.512,80         |
|                        | Pek. Pas. Lantai Batu Alam Putih 20x40x2 cm (Border Traf)                | 17,92    | m2      | 192.640,80    | 3.452.123,14          |
| 7                      | <b>Pek. Softscape / Vegetasi Taman</b>                                   |          |         |               |                       |
| a                      | <b>Pek. Tanah</b>                                                        |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Urugan Tanah Gembur - 20cm                                          | 49,80    | m3      | 271.713,75    | 13.531.344,75         |
| b                      | <b>Pek. Rumput &amp; Tanaman Perdu</b>                                   |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Penanaman Rumput Peking                                             | 249,00   | m2      | 45.322,20     | 11.285.227,80         |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Perdu Brokoli Kuning                              | 120,00   | polybag | 17.000,00     | 2.040.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Perdu Brokoli Hijau                               | 120,00   | polybag | 17.000,00     | 2.040.000,00          |
|                        | Pek. Penanaman Tanaman Iris Kuning                                       | 60,00    | polybag | 30.000,00     | 1.800.000,00          |
| c                      | <b>Pek. Tanaman Sedang-Tinggi (pohon)</b>                                |          |         |               |                       |
|                        | Pek. Penanaman Pohon Ketapang Kencana (tinggi 3 m)                       | 4,00     | pohon   | 527.225,88    | 2.108.903,50          |
| <b>JUMLAH DIVISI M</b> |                                                                          |          |         |               | <b>152.943.495,28</b> |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                         | Vol       | Sat  | Harga Satuan<br>(Rp) | Jumlah<br>(Rp) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|----------------|
| N  | PEKERJAAN POS POLISI (SISI BARAT MASJID) - REVITASLISASI                  |           |      |                      |                |
| 1  | Pek. Persiapan                                                            |           |      |                      |                |
|    | Pek. Bouwplank                                                            | 4,00      | m1   | 63.000,00            | 252.000,00     |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah                                               |           |      |                      |                |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                          | 3,58      | m3   | 110.000,00           | 393.800,00     |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                 | 3,58      | m3   | 80.000,00            | 286.400,00     |
| 3  | Pek. Pondasi                                                              |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pondasi Menerus Batubelah 15                                         | 1,96      | m3   | 892.870,00           | 1.750.025,20   |
| 4  | Pek. Beton Struktur                                                       |           |      |                      |                |
|    | Pek. Membuat TB-1 20/40 - fc=21,7 Mpa (K-350)                             | 0,45      | m3   | 1.221.440,00         | 549.648,00     |
|    | Pek. Pembesian TB-1 (Cat harga satuan dibagi 10)                          | 34,91     | Kg   | 11.786,72            | 411.474,40     |
|    | Pek. Pas. Bekisting TB-1 - 2x pakai                                       | 2,24      | m2   | 90.000,00            | 201.600,00     |
|    | Pek. Membuat Kolom Beton K1 20/20 - fc=21,7 Mpa (K-350)                   | 1,22      | m3   | 1.221.440,00         | 1.490.156,80   |
|    | Pek. Pembesian Kolom K1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                    | 96,38     | Kg   | 11.786,72            | 1.136.004,07   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Kolom K1 - 2x pakai                                   | 9,60      | m2   | 152.128,90           | 1.460.437,44   |
|    | Pek. Membuat Balok Beton B1 20/30 - fc=21,7 Mpa (K-350)                   | 0,34      | m3   | 1.221.440,00         | 415.289,60     |
|    | Pek. Pembesian Kolom Balok B1 ( Cat harga satuan dibagi 10 )              | 34,91     | Kg   | 11.786,72            | 411.474,40     |
|    | Pek. Pas. Bekisting Balok B1 - 2x pakai                                   | 3,36      | m2   | 154.108,90           | 517.805,90     |
| 5  | Pek. Pasangan & Dinding                                                   |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pas. Dinding 1/2 Bata 15                                             | 16,80     | m2   | 136.483,60           | 2.292.924,48   |
|    | Pek. Plesteran Dinding Bata 15                                            | 33,60     | m2   | 108.651,84           | 3.650.701,82   |
|    | Pek. Acian                                                                | 33,60     | m2   | 50.006,00            | 1.680.201,60   |
| 6  | Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik                                      |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Lantai Granit 60x60 - Granito                                        | 2,52      | m2   | 314.134,39           | 791.618,66     |
| b  | Pek. Dinding Granit 30x60 - Granito                                       | 14,88     | m2   | 345.547,83           | 5.141.751,68   |
| 7  | Pekerjaan Plafond                                                         |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Pas. Rangka Plafond Hollow 40.40.0,35mm untuk Gypsum                 | 1,92      | m2   | 168.925,35           | 324.336,67     |
| b  | Pek. Pas. Plafond Gypsum 9mm - Jayaboard                                  | 1,92      | m3   | 55.244,20            | 106.068,86     |
| c  | Pek. Pas. List Gypsum                                                     | 5,60      | m1   | 21.137,60            | 118.370,56     |
| 8  | Pekerjaan Finishing / Pengecatan                                          |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Cat Dinding - Dulux Weathershield                                    | 33,60     | m2   | 19.399,93            | 651.837,65     |
| b  | Pek. Cat Plafond - Vinilex                                                | 1,92      | m2   | 26.791,93            | 51.440,51      |
| 9  | Pekerjaan Atap                                                            |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Membuat Plat Dak Beton tbt12cm - fc 14,5 Mpa (K-175)                 | 0,38      | m3   | 1.099.815,51         | 417.929,90     |
|    | Pek. Pembesian Plat Dak Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )              | 115,84    | Kg   | 11.786,72            | 1.365.373,64   |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Dak Beton - 2x pakai                             | 3,20      | m2   | 174.128,90           | 557.212,48     |
| 10 | Pekerjaan Instalasi Listrik dan Aksesoris (panel berada di pos jaga)      |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Instalasi Titik Lampu + Saklar (seri dan paralel)                    | 3,00      | ttk  | 274.835,00           | 824.505,00     |
| b  | Pek. Instalasi Stop Kontak                                                | 2,00      | ttk  | 277.035,00           | 554.070,00     |
| c  | Pek. Pas. Lampu Baret Moire d30cm LED 10 Watt (KM) - Philips              | 1,00      | bh   | 456.854,15           | 456.854,15     |
|    | Pek. Pas. Lampu TL 1x36 Watt - Philips                                    | 3,00      | bh   | 180.000,00           | 540.000,00     |
| 11 | Pekerjaan Instalasi Air dan Sanitasi                                      |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Pas. Pipa Air Bersih PVC 1/2 AW air bersih (sambung dari masjid)     | 65,00     | m1   | 34.000,00            | 2.210.000,00   |
| b  | Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 3 AW ( grey water-KM ) - riol                | 12,00     | m1   | 250.000,00           | 3.000.000,00   |
| c  | Pek. Pas. Pipa Air Kotor PVC 4 AW ( black water ) - septik tank eksisting | 4,00      | m1   | 284.325,91           | 1.137.303,64   |
| d  | Pek. Pas. Kran Air 1/2 - Sekualitas American Standar                      | 1,00      | bh   | 370.000,00           | 370.000,00     |
| e  | Pek. Pas. Closet Duduk - Sekualitas American Standar                      | 1,00      | bh   | 2.700.000,00         | 2.700.000,00   |
| f  | Pek. Pas. Floor Drain - Sekualitas American Standar                       | 1,00      | bh   | 171.097,85           | 171.097,85     |
| g  | Pek. Pas. Jet Washer - Sekualitas American Standar                        | 1,00      | bh   | 330.000,00           | 330.000,00     |
| h  | Pek. Pas. Septik Tank Biofil BF 04 AT Kap. 1050 L                         | 1,00      | unit | 6.000.000,00         | 6.000.000,00   |
|    |                                                                           |           |      | JUMLAH DIVISI N      | 44.719.714,96  |
| O  | PEKERJAAN TROTOAR KELILING ALUN-ALUN DAN MASJID                           |           |      |                      |                |
| 1  | Pek. Persiapan                                                            |           |      |                      |                |
|    | Pek. Bouwplank                                                            | 36,00     | m1   | 63.000,00            | 2.268.000,00   |
| 2  | Pek. Tanah dan Galian Tanah Paving - Kanstin                              |           |      |                      |                |
|    | Pek. Galian Tanah Biasa - max 1m                                          | 173,25    | m3   | 110.000,00           | 19.057.500,00  |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                 | 173,25    | m3   | 80.000,00            | 13.860.000,00  |
| 3  | Pek. Beton Struktur Ramp                                                  |           |      |                      |                |
|    | Pek. Membuat Plat Beton tebal 15cm - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix        | 16,80     | m3   | 1.210.220,00         | 20.331.696,00  |
|    | Pek. Pembesian Plat Ramp Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )             | 1.456,00  | Kg   | 11.786,72            | 17.161.464,32  |
| 4  | Pek. Hardscape / Perkerasan                                               |           |      |                      |                |
| a  | Pek. Perkerasan Pavingblok - Trotoar Depan Alun-Alun                      |           |      |                      |                |
|    | Pek. Membuat Lantai Kerja Beton 6cm- fc 7,4 Mpa (K-100)                   | 76,56     | m3   | 1.048.626,23         | 80.282.824,06  |
|    | Pek. Pas. Granit Eksterior uk. 60x60 - DECOGRESS                          | 638,00    | m2   | 229.220,20           | 146.242.487,60 |
|    | Pek. Pas. Replika Stone - Batu GOA 20x40cm ex. Cisangkan                  | 638,00    | m2   | 291.640,80           | 186.066.830,40 |
|    | Pek. Pas. Guiding Line 30x30cm - Bartile ex. Cisangkan                    | 138,60    | m2   | 200.000,00           | 27.720.000,00  |
| b  | Pek. Perkerasan Jalan (Area Drop Off Sisi Utara)                          |           |      |                      |                |
|    | Pek. Membuat Lantai Beton tebal 25cm - fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix      | 27,25     | m3   | 1.210.220,00         | 32.978.495,00  |
|    | Pek. Pembesian Plat Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                  | 1.941,33  | Kg   | 11.786,72            | 22.881.913,14  |
|    | Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Natural 6cm K-450 ex. Cisangkan            | 36,33     | m2   | 300.000,00           | 10.899.000,00  |
|    | Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Hitam 6cm K-450 ex. Cisangkan              | 36,33     | m2   | 300.000,00           | 10.899.000,00  |
|    | Pek. Pas. Pavingblok alstadt - Putih 6cm K-450 ex. Cisangkan              | 36,33     | m2   | 300.000,00           | 10.899.000,00  |
| c  | Pek. Pasang Kanstin Jalan                                                 |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pas. Kanstin Jalan K05.1 60x14x30cm ex. Cisangkan                    | 422,00    | m1   | 202.088,70           | 85.281.431,40  |
|    | Pek. Pas. Kanstin Jalan K05.1 60x30x14cm ex. Cisangkan                    | 40,00     | m1   | 202.088,70           | 8.083.548,00   |
| 5  | Pek. Pengecatan Kanstin                                                   |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pengecatan Dinding Kanstin - Dulux Weathershield                     | 277,20    | m2   | 19.399,93            | 5.377.660,60   |
|    |                                                                           |           |      | JUMLAH DIVISI O      | 700.290.850,51 |
| P  | PEKERJAAN LAIN-LAIN                                                       |           |      |                      |                |
| I  | Pekerjaan Instalasi Penerangan Site - Seluruh Area / Site                 |           |      |                      |                |
| 1  | Pek. Biaya Penvambungan Listrik dari PLN                                  |           |      |                      |                |
|    | Biaya Pasang Baru Listrik 16.500 Kwh                                      | 16.500,00 | Kwh  | 900,00               | 14.850.000,00  |
|    | Biaya Pembuatan SLO (Sertifikat Laik Oprasi)                              | 16.500,00 | KVA  | 25,00                | 412.500,00     |
|    | Biaya Token Perdana                                                       | 1,00      | Set  | 25,00                | 25,00          |
| 2  | Pek. Pasang Box Panel                                                     |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pas. Panel PDUTR Set - Schneider                                     | 1,00      | unit | 14.000.000,00        | 14.000.000,00  |
|    | Pek. Pas. Panel Pompa Set - Schneider                                     | 1,00      | unit | 4.000.000,00         | 4.000.000,00   |
|    | Pek. Pas. Panel LP - OL ( Schneider )                                     | 3,00      | unit | 5.000.000,00         | 15.000.000,00  |
| 3  | Instalasi Kabel Feeder                                                    |           |      |                      |                |
|    | Pek. Pas. Kabel dari PLN ke Panel NYY 4x25 mm - Supreme                   | 80,00     | m1   | 203.500,00           | 16.280.000,00  |
|    | Pek. Pas. Kabel dari PKG ke Panel PDUTR NYY 4x25 mm - Supreme             | 60,00     | m1   | 203.500,00           | 12.210.000,00  |

| No | Jenis Barang/Jasa                                                                   | Vol    | Sat  | Harga Satuan  | Jumlah                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|-----------------------|
|    |                                                                                     |        |      | (Rp)          | (Rp)                  |
| 4  | Pek. Pas. Kabel dari Panel PDUTR ke Panel Pompa NYY 4x6 mm - Supreme                | 6,00   | m1   | 50.000,00     | 300.000,00            |
|    | Pek. Pas. Kabel dari Panel PDUTR ke Panel LP-OL NYY 4x6 mm - Supreme                | 6,00   | m1   | 50.000,00     | 300.000,00            |
|    | Pek. Inst. Lampu Sorot LED 100 Watt Supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@50m)             | 4,00   | ttk  | 1.500.000,00  | 6.000.000,00          |
|    | Pek. Pas. Lampu Sorot LED 100 Watt - Philips                                        | 24,00  | bh   | 1.300.000,00  | 31.200.000,00         |
|    | Pek. Tiang Besi Pipa Hitam Medium 6x4,85mm (+ Base plate 2x6mm)                     | 855,36 | kg   | 32.227,80     | 27.566.371,01         |
|    | Pek. Rangka Lampu Besi Pipa Hitam 1,5x3,2mm                                         | 191,14 | kg   | 32.227,80     | 6.160.021,69          |
|    | Pek. Membuat Pedestal beton 60x60x80 fc 14,5 Mpa (K-175) 87 ttk                     | 1,15   | m3   | 1.099.815,51  | 1.264.787,84          |
|    | Pek. Pembesian Pedestal ( Cat harga satuan dibagi 10 )                              | 41,48  | Kg   | 11.786,72     | 488.913,15            |
| 5  | Pasang Baut Angkur                                                                  | 32,00  | Bh   | 30.000,00     | 960.000,00            |
|    | Pek. Inst. Lampu Taman (site ) Supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@10m)                  | 40,00  | ttk  | 417.340,00    | 16.693.600,00         |
|    | Pek. Pas. Lampu Taman Pipa 2,5 - LED Bulb 9W Philips                                | 40,00  | bh   | 600.000,00    | 24.000.000,00         |
|    | Pek. Pas. Pedestal Beton 40x40x40                                                   |        |      |               |                       |
|    | Pek. Membuat Pedestal beton 40x40x40 fc 14,5 Mpa (K-175) 25 ttk                     | 1,60   | m3   | 1.099.815,51  | 1.759.704,82          |
|    | Pek. Pembesian Pedestal ( Cat harga satuan dibagi 10 )                              | 177,75 | Kg   | 11.786,72     | 2.095.089,48          |
|    | Pasang Baut Angkur                                                                  | 100,00 | Bh   | 30.000,00     | 3.000.000,00          |
|    | Pek. Pasang Lampu Neon Flex ( lampu Selang ) Traff Amphi                            |        |      |               |                       |
| 6  | Pek. Inst. Lampu Neon Flex ex.Supreme (paralel 165m@18x1ttk)                        | 4,00   | ttk  | 2.000.000,00  | 8.000.000,00          |
|    | Pek. Pas. Lampu Neon Flex 8 Watt - philips                                          | 563,00 | m1   | 30.000,00     | 16.890.000,00         |
|    | Pek. Instalasi Lampu Sorot Entrance Name Tag, Tugu dan Pergola                      |        |      |               |                       |
|    | Pek. Inst. Titik Lampu Sorot supreme - Kabel NYFGBY 3x1,5 (@15m)                    | 24,00  | ttk  | 300.000,00    | 7.200.000,00          |
| 7  | Pek. Pas. Lampu Sorot Outdoor 25Wat - Philips                                       | 24,00  | bh   | 200.000,00    | 4.800.000,00          |
|    | <b>II Pekerjaan Instalasi Elektronika</b>                                           |        |      |               |                       |
|    | 1. Pek. Perlengkapan CCTV                                                           |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pas. DVR 4 Ch 400 FPS Recorging Rate, 1 TB - Apex / Hik Vision                 | 1,00   | unit | 15.000.000,00 | 15.000.000,00         |
|    | Pek. Pas. Hub Un Managable Switch 60 Port - Apex / Hik Vision                       | 1,00   | unit | 3.000.000,00  | 3.000.000,00          |
|    | Pek. Pas. Monitor 32 Inci - Samsung                                                 | 1,00   | unit | 7.000.000,00  | 7.000.000,00          |
|    | Pek. Pas. UPS 1 KVA - Vektor                                                        | 1,00   | unit | 1.900.000,00  | 1.900.000,00          |
|    | Pek. Pas. Rak Kabinet                                                               | 1,00   | set  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00          |
| 2  | Pek. Instalasi CCTV                                                                 |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pas. TB-CCTV                                                                   | 1,00   | unit | 900.000,00    | 900.000,00            |
|    | Pek. Pas. Camera PTZ Type - Apex / Hik Vision                                       | 8,00   | unit | 2.500.000,00  | 20.000.000,00         |
|    | Pek. Pas. Instalasi CCTV                                                            | 8,00   | unit | 500.000,00    | 4.000.000,00          |
| 3  | Test & Commisioning CCTV                                                            |        |      |               |                       |
|    | <b>III Pekerjaan Pembuatan Sumur Resapan (24 ttk )</b>                              |        |      |               |                       |
|    | 1. Pek. Galian Tanah Biasa max. Kedalaman 2m                                        | 48,00  | m3   | 150.000,00    | 7.200.000,00          |
|    | Pek. Urugan Tanah Kembali                                                           | 48,00  | m3   | 80.000,00     | 3.840.000,00          |
| 2  | Pek. Pas. Buis d100cm                                                               | 24,00  | bh   | 250.000,00    | 6.000.000,00          |
|    | Pek. Pas. Tutup Buis Beton Dekker 10cm K-175                                        | 2,74   | m3   | 1.099.815,51  | 3.013.494,51          |
|    | Pek. Pembesian Plat 10 ( Cat harga satuan dibagi 10 )                               | 195,41 | Kg   | 11.786,72     | 2.303.242,96          |
|    | Pek. Pas. Bekisting Plat Dak                                                        | 37,68  | m2   | 174.128,90    | 6.561.176,95          |
| 4  | Pas. Rangka Besi Tulangan diameter 12mm                                             | 405,55 | Kg   | 11.786,72     | 4.780.104,30          |
|    | Pas. Injuk ( 3 kg per lubang ) dan Koral ( 0,375 kg per lubang)                     | 24,00  | ttk  | 150.000,00    | 3.600.000,00          |
|    | Pek. Pas. Pipa PVC 4 Kwl(dari paving/drainase kesumur resapan )                     | 24,00  | m1   | 284.325,91    | 6.823.821,84          |
|    | Pek. Pas. Floor drain 4 Biasa / Lokal                                               | 24,00  | bh   | 171.097,85    | 4.106.348,40          |
| 8  | Pek. Pas. Pipa Air PVC 3 AW ke drainase                                             | 72,00  | m1   | 250.000,00    | 18.000.000,00         |
|    | <b>IV Pekerjaan Pengadaan Aksesoris Lainnya</b>                                     |        |      |               |                       |
|    | 1. Pekerjaan Pengadaan Tempat Sampah Dobel                                          |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pengadaan T.Sampah TAS LB-2                                                    | 18,00  | unit | 2.500.000,00  | 45.000.000,00         |
| 2  | Pekerjaan Pengadaan Kursi Taman Klasik                                              |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pas. Kursi Taman Outdoor TAS BK-007 uk.150x60x83cm                             | 11,00  | unit | 4.500.000,00  | 49.500.000,00         |
|    | Pekerjaan Pasang Pagar Selasar Masjid                                               |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pas. Pagar Besi Hollow 40.40.1,7mm                                             | 172,80 | m2   | 373.824,00    | 64.596.787,20         |
|    | Pek. Pas. Ornamen text arab ALLAH & MUHAMMAD Cutting Plat 3mm uk. 40x40cm (@24unit) | 9,60   | m2   | 1.500.000,00  | 14.400.000,00         |
|    | Pekerjaan Kursi Beton Bulat                                                         |        |      |               |                       |
|    | Pek. Membuat Kursi Beton dia.60cm fc=26,4 Mpa (K-300) Ready Mix (42 unit)           | 5,93   | m3   | 1.221.440,00  | 7.243.139,20          |
|    | Pek. Pembesian Kursi Beton ( Cat harga satuan dibagi 10 )                           | 437,36 | Kg   | 11.786,72     | 5.155.039,86          |
| 5  | Pek. Pas. Bekisting Kursi Beton - 2x pakai                                          | 174,08 | m2   | 154.108,90    | 26.827.277,31         |
|    | Pekerjaan Pengadaan Wayfinding (signage)                                            |        |      |               |                       |
|    | Pek. Pengadaan Wayfinding TAS WF-001 ( 2 Unit)                                      | 8,16   | m2   | 1.670.900,00  | 13.634.544,00         |
|    | <b>JUMLAH DIVISI P</b>                                                              |        |      |               | <b>581.815.989,51</b> |

Jakarta, 22 Desember 2022  
PT. Anggadita Teguh Putra

T. Fresly Nainggolan  
Direktur