

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) / E-CATALOG
PEKERJAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA ODGJ
SATUAN PELAYANAN BINA LARAS SAKURJAYA
UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA HARAPAN DIFABEL
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	Uraian Pekerjaan	CV. Rangga Persada									JUMLAH NEGOSIASI
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Pajak	Jumlah Harga (Rp.)	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	
1	2	6				7					
1	Penutup atap Metal Mahaspanroof Insulasi Tebal 0.35 mm	M2	1.343,08	387.736,24	11,00	578.044.480,28	1	242.422,40	62,52	325.592.676,99	325.592.676,99
2	Gordeng Hollow Galvanized 50x50 Tebal 1,80 mm dan 3,2 mm	KG	5.240,14	47.916,81	11,00	278.710.758,44	1	43.265,20	90,29	226.715.705,13	226.715.705,13
3	Generator Set Kap.80 KVA Type Silent, Perkins Lengkap Setting dan Pasangan Gas Buang	Unit	1,00	250.000.000,00	11,00	277.500.000,00	1	347.985.000,00	139,19	347.985.000,00	347.985.000,00
4	Pemasangan Paving Blok t = 5 cm + Urugan Pair Beton t = 5 cm & Pas. Paving Block warna + Urugan Pasir Beton t: 10 cm	M2	472,50	349.532,02	11,00	183.320.806,19	2	354.805,51	101,51	167.645.603,48	167.645.603,48
5	Ring Balok Hollow Galvanized 100x50 Tebal 2,00 mm	KG	3.441,93	47.916,81	11,00	183.068.185,35	1	43.265,20	90,29	148.915.789,84	148.915.789,84
6	Pas. Lantai Keramik Uk. 60/60 Cm Unpolish	M2	582,37	280.431,48	11,00	181.279.518,10	2	335.394,05	119,60	195.323.432,90	195.323.432,90
7	Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa Slump 12 +/- 2 NFA	M3	139,73	1.154.015,60	11,00	178.988.165,44	1	1.151.480,52	99,78	160.896.373,06	160.896.373,06
8	Besi Tulangan U-24 & U39	KG	10.529,53	14.022,84	11,00	163.895.789,47	1	14.050,97	100,20	147.950.110,14	147.950.110,14
9	Lampu PJU LED 60W, Sparta, Tiang Octagonal H=7mtr lkp Pondasi	Unit	15,00	8.250.000,00	11,00	137.362.500,00	1	9.182.726,10	111,31	137.740.891,50	137.740.891,50
10	Pas. Batu Andesit+Coating	M2	321,00	382.027,37	11,00	136.120.172,17	1	482.205,87	126,22	154.788.084,27	154.788.084,27
11	Pasangan Dinding Bata 1 Pc : 5 Ps	M2	711,74	169.426,81	11,00	133.852.497,62	1	170.932,67	100,89	121.659.618,55	121.659.618,55
12	Bekisting untuk Kolom Bangunan Gedung	M2	535,00	215.354,81	11,00	127.888.452,61	2	302.970,30	140,68	162.089.110,50	162.089.110,50

NO	Uraian Pekerjaan	CV. Rangka Persada									JUMLAH NEGOSIASI
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah Harga	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	
				(Rp.)		(Rp.)					
13	Pemasangan Buis Beton cor Belah 30cm Gravel + adukan dan urugan pasir	M	1.067,00	99.384,29	11,00	117.707.771,55	1	198.731,99	199,96	212.047.033,33	212.047.033,33
14	Pekerjaan Rigid beton K 350 t = 25 cm	M3	85,00	1.187.068,25	11,00	111.999.888,92	2	1.222.318,88	102,97	103.897.087,80	103.897.087,80
15	Kuda Kuda Hollow Galvanized 100x50 Tebal 2,00 mm	KG	1.763,90	47.916,81	11,00	93.817.704,64	1	46.620,22	97,29	82.233.406,06	82.233.406,06
16	Kolom Hollow Galvanized 100x100 Tebal 2,70 mm	KG	1.513,42	47.916,81	11,00	80.495.260,82	1	46.620,22	97,29	70.555.973,35	70.555.973,35
17	Pengecatan Duko Struktur Besi Hollow Kolom ,Kuda2 , Ring Balok,Pipa Kolom & Gordeng	M2	763,58	85.286,09	11,00	72.286.256,14	1	89.888,19	105,40	68.636.824,12	68.636.824,12
18	Pemasangan Plesteran 1 Pc : 5 Psr	M2	990,68	63.506,27	11,00	69.834.971,46	1	102.111,25	160,79	101.159.573,15	101.159.573,15
19	NYFGBY 4x4 mm2+galian dan urugan	Mtr	711,00	81.900,00	11,00	64.636.299,00	2	118.770,00	145,02	84.445.470,00	84.445.470,00
20	Pemasangan Acian	M2	1.050,36	54.950,91	11,00	64.067.240,62	1	63.937,67	116,35	67.157.571,06	67.157.571,06
21	Bekisting untuk Sloop Bangunan Gedung	M2	290,27	170.649,99	11,00	54.983.375,74	2	230.624,97	135,15	66.943.510,04	66.943.510,04
22	Panel AMF /ATS	Unit	1,00	46.000.000,00	11,00	53.280.000,00	2	39.975.540,00	83,28	39.975.540,00	39.975.540,00
23	Camera IP Dome Camera 4.0 MP Merk Dahua	Unit	22,00	1.800.000,00	11,00	43.956.000,00	2	1.685.444,00	92,52	36.639.768,00	36.639.768,00
24	Boud Angkur M16 (HTB)	Bh	492,00	75.000,00	11,00	40.959.000,00	2	66.000,00	90,67	33.456.000,00	33.456.000,00
25	Galian Tanah	M3	375,41	96.966,71	11,00	40.406.523,30	2	112.187,43	115,70	42.116.283,10	42.116.283,10
26	Lantai Granite Tile 60 x60 Un Polish	M2	124,20	291.973,57	11,00	40.252.059,84	2	373.245,05	127,84	46.357.035,21	46.357.035,21
27	Pek. Rabat Beton t=7cm	M3	32,17	1.014.337,60	11,00	36.220.676,98	1	1.085.045,14	106,97	34.905.902,15	34.905.902,15
28	Urugan Aggregate B t = 20 cm CBR 60 %	M3	158,00	201.979,20	11,00	35.423.112,96	2	265.828,57	131,81	42.000.914,06	42.000.914,06
29	Urugan Aggregate A t = 15 cm CBR 90 %	M3	118,50	257.357,60	11,00	33.851.532,56	2	226.093,56	87,85	26.792.086,86	26.792.086,86
30	Kuda Kuda Pipa Galvanized ϕ 4" Tebal 3,60 mm	KG	592,80	47.916,81	11,00	31.529.641,88	1	46.620,22	97,29	27.636.466,42	27.636.466,42
31	Pengukuran dan Bowplank	M'	310,00	83.350,65	11,00	28.680.959,58	1	80.800,00	72,94	18.848.000,00	18.848.000,00
32	Petugas Keselamatan Konstruksi	org	3,00	7.500.000,00	11,00	24.975.000,00	1	2.500.000,00	33,33	7.500.000,00	7.500.000,00
33	Pas. Daun Jendela Rangka Aluminium + Kaca Bening 5 Mm (Uk. 0.47x1.57 m)	Bh	29,76	745.689,06	11,00	24.632.794,04	2	976.234,68	130,92	29.052.744,08	29.052.744,08
34	Kolom Pipa Galvanized ϕ 4" Tebal 3,60 mm	KG	448,50	47.916,81	11,00	23.854.663,26	1	46.620,22	97,29	20.909.168,67	20.909.168,67
35	Kuda kuda & rangka atap baja ringan Galvanize Z 220	M2	46,10	463.226,45	11,00	23.703.760,83	3	403.948,59	87,20	18.622.030,00	18.622.030,00
36	Septik tank / Sewage Treatment Plant (STP)kapasitas 2 m3	Unit	2,00	10.000.000,00	11,00	22.200.000,00	2	10.490.286,70	104,90	20.980.573,40	20.980.573,40
37	Bekisting untuk Pondasi Bangunan Gedung	M2	112,97	170.649,99	11,00	21.398.945,66	2	230.624,97	135,15	26.053.702,86	26.053.702,86
38	Penutup atap Penutup atap genteng metal roof t = 0,35	M2	46,10	408.773,74	11,00	20.917.361,20	3	281.293,97	71,26	13.428.652,02	13.428.652,02
39	IP PABX Kap. 16 Extention lengkap Pesawat Operator, sek Panasonic sangoma, LG	Unit	1,00	18.000.000,00	11,00	19.980.000,00	3	23.308.890,00	129,49	23.308.890,00	23.308.890,00
40	Tul.Wire Mesh M.5(1Lapis)	KG	1.240,51	14.022,84	11,00	19.308.968,76	1	15.974,05	113,91	19.815.968,77	19.815.968,77
41	Pemasangan Kansteen Beton Ukuran 15,28,60	M'	120,00	143.509,74	11,00	19.115.496,91	1	224.809,60	156,65	26.977.152,00	26.977.152,00
42	Instalasi Camera CCTV Cat 6 + Conduit dia 20 mm	Tsk	22,00	750.000,00	11,00	18.315.000,00	2	567.478,07	75,88	12.484.517,54	12.484.517,54
43	NYFGBY 2x4 mm2	Mtr	228,00	64.400,00	11,00	16.298.352,00	2	94.017,00	145,99	21.435.876,00	21.435.876,00
44	Galian tanah & Pemadatan CBR 6 %	M3	276,50	86.427,12	11,00	26.525.779,25	2	102.364,24	118,44	28.303.712,36	28.303.712,36
45	Ring Balok Pipa Galvanized ϕ 3" Tebal 3,20 mm	KG	283,86	47.916,81	11,00	15.097.847,75	1	43.265,20	90,29	12.281.259,67	12.281.259,67
46	Pek. Kusen Aluminium CA Uk. 4" Warna Silver Lengkap Asesoris	M1	59,40	214.610,77	11,00	14.150.146,42	1	225.476,70	105,06	13.393.315,98	13.393.315,98

NO	Uraian Pekerjaan	CV. Kangga Persada									
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah Harga	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	JUMLAH NEGOSIASI
				(Rp.)		(Rp.)					
47	Lantai Kerja 1 : 3 : 5 T.5cm	M3	12,32	1.014.337,60	11,00	13.871.269,52	1	1.085.045,14	106,97	13.367.756,12	13.367.756,12
48	Network Video Recorder (NVR) 32 Channel, 4TB, Dahua	Unit	1,00	11.600.000,00	11,00	12.876.000,00	2	11.098.890,00	95,68	11.098.890,00	11.098.890,00
49	Lapisan Plastik Cor	M2	1.407,35	11.038,45	11,00	17.243.809,36	2	10.631,74	96,32	14.962.579,29	14.962.579,29
50	NYM 3x2,5 mm2	Mtr	135,00	73.700,00	11,00	11.043.945,00	2	57.387,00	77,87	7.747.245,00	7.747.245,00
51	Urugan Kembali	M3	141,09	79.771,92	11,00	12.493.072,02	1	19.626,72	24,98	2.811.460,92	2.811.460,92
52	Pesawat Extension	Unit	7,00	1.275.000,00	11,00	9.906.750,00	2	6.105.000,00	478,82	42.735.000,00	9.817.500,00
53	Pas. Dinding Keramik Uk. 20/40 Cm (KMWC)	M2	18,20	485.011,65	11,00	9.798.205,31	1	560.042,18	115,47	10.192.767,68	10.192.767,68
54	Urugan Pasir bawah Sloof,pondasi,lantai dasar,lantai beton selasar dan bawah batu kali t 5 cm dan T.7cm	M3	37,88	209.195,09	11,00	8.795.984,15	2	305.124,97	145,86	11.558.133,86	11.558.133,86
55	Mobilisasi dan Demobilisasi	La	1,00	7.500.000,00	11,00	8.325.000,00	1	1.110.000,00	14,80	1.110.000,00	1.110.000,00
56	Waterproofing Canopi beton	M2	22,40	317.921,66	11,00	7.904.809,06	1	236.848,36	74,50	5.305.403,26	5.305.403,26
57	Pas. Pondasi batu kali 1 : 5	M3	8,40	910.189,56	11,00	8.486.607,41	1	1.040.011,17	114,26	8.736.093,83	8.736.093,83
58	Pengecatan Dinding dan Plafond	M2	308,18	33.094,72	11,00	11.321.036,29	2	41.279,57	124,73	12.721.537,88	12.721.537,88
59	Hub Switch 16 Port POE	Unit	2,00	3.100.000,00	11,00	6.882.000,00	2	3.113.550,00	100,44	6.227.100,00	6.227.100,00
60	Pas. Closet duduk	Unit	2,00	2.875.194,40	11,00	6.382.931,57	2	3.453.842,70	120,13	6.907.685,40	6.907.685,40
61	Pas. Ban Plesteran	M	86,14	66.061,37	11,00	6.316.484,63	1	105.404,05	159,55	9.079.504,87	9.079.504,87
62	Perijinan ke ESDM	La	1,00	5.500.000,00	11,00	6.105.000,00	1	4.000.000,00	72,73	4.000.000,00	4.000.000,00
63	Galian tanah pondasi batu kali menerus,Setempat dan Sloof	M3	49,44	116.256,71	11,00	6.379.982,49	2	134.505,36	115,70	6.649.945,00	6.649.945,00
64	Bekisting untuk Plat Bangunan Gedung	M2	22,40	238.355,81	11,00	5.926.478,81	2	345.679,75	145,03	7.743.226,40	7.743.226,40
65	Bekisting untuk Plat Bangunan Gedung (kolom praktis dan latei)	M2	30,52	170.649,99	11,00	5.781.143,86	2	345.679,75	202,57	10.550.145,97	10.550.145,97
66	Resapan	Unit	2,00	2.500.000,00	11,00	5.550.000,00	2	2.775.000,00	111,00	5.550.000,00	5.550.000,00
67	Tangki Bahan Bakar 100 liter lengkap dudukan t=1.5m	Unit	1,00	4.800.000,00	11,00	5.326.000,00	2	3.996.000,00	83,25	3.996.000,00	3.996.000,00
68	NYM 4x2,5 mm2+Pipa dia 20mm	Mtr	206,00	22.500,00	11,00	5.144.850,00	2	63.492,00	282,19	13.079.352,00	13.079.352,00
69	Asuransi ConstructionAllRisk/ CAR)	Is	1,00	4.500.000,00	11,00	4.995.000,00	2	6.660.000,00	148,00	6.660.000,00	6.660.000,00
70	Panel control lampu Luar dan selasar (lmp MCB, Timer, Contactor)	Unit	1,00	4.500.000,00	11,00	4.995.000,00	2	4.995.000,00	111,00	4.995.000,00	4.995.000,00
71	Monitor CCTV, TV 32 inch	Unit	1,00	4.500.000,00	11,00	4.995.000,00	2	4.995.000,00	111,00	4.995.000,00	4.995.000,00
72	Pas. Daun Pintu Aluminium Panel Spandrel (Uk. 0.7x2.1 Cm)	M2	2,88	1.505.665,32	11,00	4.813.310,91	2	908.439,87	60,33	2.616.306,83	2.616.306,83
73	Instalasi titik Listrik NYM 3x2,5 mm2+Conduit dia.20mm	Ttk	14,00	310.000,00	11,00	4.817.400,00	2	448.107,00	144,55	6.273.498,00	6.273.498,00
74	Nok genteng metal roof	M'	24,00	171.238,40	11,00	4.561.791,01	2	209.845,94	122,55	5.036.302,56	5.036.302,56
75	Pemasangan 1 set P1 dan P2, Pintu swing aluminium 1 daun uk.800x21, 0.7x2.1	Set	4,00	1.014.364,93	11,00	4.503.780,27	2	1.124.274,82	110,84	4.497.099,28	4.497.099,28
76	Buangan galian didalam site	M3	276,50	25.000,00	11,00	7.672.875,00	1	59.299,09	237,20	16.396.198,39	16.396.198,39

NO	Uraian Pekerjaan	CV. Kangga Persada									
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah Harga	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	JUMLAH NEGOSIASI
				(Rp.)		(Rp.)					
77	Piafond Gypsumboard 9 mm + Rangka Hollow Galvanis Uk 4/4 t = 0,5	M²	17,28	221.516,15	11,00	4.248.856,96	1	56.385,78	25,45	974.346,28	974.346,28
78	Wall Mount Rack 8U (di Pos Jaga Dalam)	Unit	1,00	3.750.000,00	11,00	4.162.500,00	2	4.151.400,00	110,70	4.151.400,00	4.151.400,00
79	Pipa PVC dia 3" (80mm)	Mtr	30,00	123.096,87	11,00	4.099.125,90	2	117.902,75	95,78	3.537.082,50	3.537.082,50
80	TL LED 8 Watt, type TKO	Bh	21,00	175.000,00	11,00	4.079.250,00	2	351.403,80	200,80	7.379.479,80	7.379.479,80
81	Plat Pengaku Kolom T, 10mm	KG	75,12	47.916,81	11,00	3.995.456,64	1	46.620,22	97,29	3.502.110,93	3.502.110,93
82	Sepatu keelamatan (Safety Shoes rubber safety shoes and toe cap)	psg	35,00	100.000,00	11,00	3.885.000,00	2	66.000,00	66,00	2.310.000,00	2.310.000,00
83	Rompi keselamatan (Safety Vest)	bh	35,00	100.000,00	11,00	3.885.000,00	1	40.000,00	40,00	1.400.000,00	1.400.000,00
84	Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	M2	15,76	217.665,91	11,00	3.807.760,32	2	315.154,75	144,79	4.966.838,86	4.966.838,86
85	Pas. Daun Jendela Rangka Alumunium + Kaca Bening 5 Mm (Uk. 0.47x1.57 m)	Bh	4,60	745.689,08	11,00	3.807.488,33	2	976.234,68	130,92	4.490.679,53	4.490.679,53
86	Pas. Daun Pintu Rangka Kayu Solid Doble teakwood (Uk. 2.1x0.8 Cm)	M2	3,12	1.023.616,40	11,00	3.544.988,30	2	1.189.681,35	116,22	3.711.805,81	3.711.805,81
87	Lietplank (3 x 30) cm, kayu kelas I	M²	36,00	83.439,81	11,00	3.334.254,91	1	90.000,00	107,86	3.240.000,00	3.240.000,00
88	Pas. Penutup Piafond Asbes T= 4 Mm + Rangka Besi Hollow uk 4/4 t = 0,5	M²	14,00	213.989,33	11,00	3.325.394,14	2	189.389,31	88,50	2.651.450,34	2.651.450,34
89	Instalasi Titik Telepon, ITC 4 x 0.6 mm2+Conduit dia 20mm2	Ttk	8,00	360.000,00	11,00	3.196.800,00	2	394.383,00	109,55	3.155.064,00	3.155.064,00
90	Kabel NYY 4x50 mm2 ke Panel MDP	Mtr	10,00	250.000,00	11,00	2.775.000,00	2	745.725,75	298,29	7.457.257,50	7.457.257,50
91	Base Plat T, 10mm (Uk 20x20)	KG	50,08	47.916,81	11,00	2.663.637,76	1	46.620,22	97,29	2.334.740,62	2.334.740,62
92	TL LED 8 Watt, type TKO	Bh	8,00	275.000,00	11,00	2.442.000,00	2	351.403,80	127,78	2.811.230,40	2.811.230,40
93	Accessories Pemipaan (fitng)	Ls	4,00	500.000,00	11,00	2.220.000,00	1	300.000,00	60,00	1.200.000,00	1.200.000,00
94	Pipa PVC dia 1" (25mm)	Mtr	60,00	33.101,20	11,00	2.204.539,63	2	33.958,70	102,59	2.037.522,00	2.037.522,00
95	Pipa PVC dia 2.5" (65mm)	Mtr	20,00	94.730,30	11,00	2.103.012,74	2	103.472,06	109,23	2.069.441,20	2.069.441,20
96	Pas. Lantai Keramik Tile Uk. 40/40 Cm, Lantai Keramik Uk. 40/40 Cm (KM/WC)	M2	17,28	161.190,07	11,00	3.091.754,44	1	251.068,74	155,76	4.338.487,83	4.338.487,83
97	Pas. Aanstamping t = 15 cm	M3	3,58	503.702,03	11,00	2.001.611,12	1	580.006,75	115,15	2.076.424,17	2.076.424,17
98	Pas. Kaca 5 Mm	M2	8,20	219.362,73	11,00	1.996.639,58	2	214.547,88	97,81	1.759.292,62	1.759.292,62
99	Pembuatan Dokumen RKK, RKPL, RMLLP, RMPK	set	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	2	1.665.000,00	111,00	1.665.000,00	1.665.000,00
100	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	set	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	2	1.332.000,00	88,80	1.332.000,00	1.332.000,00
101	Penyusunan Pelaporan penerapan SMK	set	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	2	1.665.000,00	111,00	1.665.000,00	1.665.000,00
102	Terminal Box Utama	Unit	1,00	1.500.000,00	11,00	1.665.000,00	2	1.665.000,00	111,00	1.665.000,00	1.665.000,00
103	Sambungan PT. Telkom	Line	2,00	750.000,00	11,00	1.665.000,00	2	832.500,00	111,00	1.665.000,00	1.665.000,00
104	Ikatan Angin Besi φ 16mm	SET	6,00	250.000,00	11,00	1.665.000,00	1	278.680,46	111,55	1.673.282,76	1.673.282,76
105	Plat Dudukan Kuda Kuda ke Kolom T, 8mm	KG	30,04	47.916,81	11,00	1.597.757,16	1	46.620,22	97,29	1.400.471,41	1.400.471,41
106	Pemasangan 1 set pasang J1, Jendela jungkit kaca frame alumunium 1 daun	Set	6,00	237.682,46	11,00	1.582.965,20	1	26.992,41	11,36	161.954,46	161.954,46
107	Bak Kontrol Valve Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dgn Tutup Beton	Bh	2,00	668.138,42	11,00	1.483.267,29	1	502.208,91	75,17	1.004.417,82	1.004.417,82
108	Topi pelindung (Safety Helmet)	bh	25,00	50.000,00	11,00	1.387.500,00	1	30.000,00	60,00	750.000,00	750.000,00
109	Pipa PVC dia 3/4" (20mm)	Mtr	50,00	24.809,66	11,00	1.376.947,20	2	31.119,87	125,43	1.555.993,50	1.555.993,50

NO	Uraian Pekerjaan	LV. Kangga Persaas									
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah Harga	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	JUMLAH NEGOSIASI
				(Rp.)		(Rp.)					
110	Peralatan P3K	set	1,00	1.000.000,00	11,00	1.110.000,00	1	800.000,00	80,00	800.000,00	800.000,00
111	Urugan kembali dipadatkan	M3	10,36	80.645,54	11,00	927.391,42	2	100.603,32	124,75	1.042.250,40	1.042.250,40
112	Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dgn Tutup Beton	Bh	2,00	400.000,00	11,00	888.000,00	1	502.208,91	125,55	1.004.417,82	1.004.417,82
113	Pas. Floor Drain	Bh	2,00	378.993,36	11,00	841.365,26	2	336.204,79	88,71	672.409,58	672.409,58
114	Pas. Lis Plafon Gypsum t = 5 cm	M	31,00	24.276,07	11,00	835.339,40	1	36.599,48	150,76	1.134.583,88	1.134.583,88
115	Gate Valve 1" (25mm)	Bh	2,00	350.000,00	11,00	777.000,00	2	360.813,07	103,09	721.626,14	721.626,14
116	Pas. Kran Air 1/2"	Bh	2,00	340.236,74	11,00	755.325,57	2	334.296,98	98,25	668.593,96	668.593,96
117	NYY 3x2,5 mm2 + Conduit Dia 20 MM	Mtr	32,00	20.880,00	11,00	741.657,60	2	57.387,00	274,84	1.836.384,00	1.836.384,00
118	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	bh	1,00	600.000,00	11,00	666.000,00	1	550.000,00	91,67	550.000,00	550.000,00
119	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	bh	35,00	15.000,00	11,00	582.750,00	1	7.770,00	51,80	271.950,00	271.950,00
120	Jaring pengaman (SafetyNet)	m1	50,00	10.000,00	11,00	555.000,00	1	12.000,00	120,00	600.000,00	600.000,00
121	Box MCB 1 fasa, MCB 2A	Bh	4,00	125.000,00	11,00	555.000,00	2	137.850,90	110,28	551.403,60	551.403,60
122	Pemasangan 1 set pasang J1, Jendela jungkit kaca frame aluminium 1 daun	Set	2,00	237.682,46	11,00	527.655,07	1	262.992,41	110,65	525.984,82	525.984,82
123	Tameng muka (Face Shield)	bh	5,00	95.000,00	11,00	527.250,00	1	30.000,00	31,58	150.000,00	150.000,00
124	Outlet Telepon Dinding (Inbow)	Unit	7,00	65.000,00	11,00	505.050,00	2	33.028,05	50,81	231.196,35	231.196,35
125	Penambahan MCB 16 A 3 fasa di MDP	Unit	1,00	450.000,00	11,00	499.500,00	1	450.000,00	100,00	450.000,00	450.000,00
126	Pipa PVC dia 1/2" (15mm)	Mtr	20,00	18.219,07	11,00	404.463,36	2	28.281,05	155,23	565.621,00	565.621,00
127	Rambu petunjuk, larangan, peringatan, kewajiban, informasi, pekerja sementara	bh	6,00	50.000,00	11,00	333.000,00	1	25.000,00	50,00	150.000,00	150.000,00
128	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	bh	5,00	50.000,00	11,00	277.500,00	1	25.000,00	50,00	125.000,00	125.000,00
129	Sarung tangan (Safety Gloves)	peg	35,00	5.000,00	11,00	194.250,00	1	2.500,00	50,00	87.500,00	87.500,00
130	Saklar tunggal	Bh	6,00	29.000,00	11,00	193.140,00	2	35.775,30	123,36	214.651,80	214.651,80
131	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	org	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	2	5.550,00	74,00	111.000,00	111.000,00
132	Pengarahan Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	org	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	1	5.000,00	66,67	100.000,00	100.000,00
133	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	org	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	1	5.000,00	66,67	100.000,00	100.000,00
134	P3K	org	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	1	800.000,00	10.666,67	16.000.000,00	165.000,00
135	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	org	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	1	5.000,00	66,67	100.000,00	100.000,00
136	Simulasi Keselamatan Konstruksi	ls	20,00	7.500,00	11,00	166.500,00	1	5.000,00	66,67	100.000,00	100.000,00
137	Stop Kontak dinding	Bh	4,00	35.000,00	11,00	155.400,00	2	29.059,80	83,03	116.239,20	116.239,20
138	Pasir ung bawah pondasi	M3	1,16	79.771,92	11,00	102.714,32	2	305.124,97	382,50	353.944,97	353.944,97
139	Lampu LED 7W , fitting Plafond	Bh	2,00	45.000,00	11,00	99.900,00	2	69.352,80	154,12	138.706,60	138.706,60
140	Spanduk (Banner)	lb	1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	1	50.000,00	66,67	50.000,00	50.000,00
141	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	bh	1,00	75.000,00	11,00	83.250,00	1	50.000,00	66,67	50.000,00	50.000,00
142	Saklar Ganda	Bh	2,00	35.000,00	11,00	77.700,00	2	42.490,80	121,40	84.981,60	84.981,60
143	Poster / leaflet	lb	1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	1	25.000,00	50,00	25.000,00	25.000,00
144	Jalur Evakuasi (Petunjuk Escape Route)	bh	1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	1	25.000,00	50,00	25.000,00	25.000,00

NO	Uraian Pekerjaan						Cv. Kangga Persada				
		Satuan	Volume	Harga Satuan	Pajak	Jumlah Harga	URUTAN	NILAI	%	JUMLAH	JUMLAH NEGOSIASI
				(Rp.)		(Rp.)					
145	Bendera K3	bh	1,00	50.000,00	11,00	55.500,00	1	25.000,00	50,00	25.000,00	25.000,00
146	Patroli keselamatan konstruksi	durasi	6,00	7.500,00	11,00	49.950,00	2	5.550,00	74,00	33.300,00	33.300,00
147	Bekerja di ketinggian	org	5,00	7.500,00	11,00	41.625,00	1	5.000,00	66,67	25.000,00	25.000,00
148	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	org	5,00	7.500,00	11,00	41.625,00	1	5.000,00	66,67	25.000,00	25.000,00
149	Analisis keselamatan pekerjaan	org	5,00	7.500,00	11,00	41.625,00	1	5.000,00	66,67	25.000,00	25.000,00
150	Perilaku berbasis keselamatan (Budaya berkeselamatan konstruksi)	org	5,00	7.500,00	11,00	41.625,00	1	5.000,00	66,67	25.000,00	25.000,00

Pagu	4.181.213.135,97	4.132.460.635,97
Selish	96,76	85,63
Deviasi	1,13	4.132.460.635