

10. **SPESIFIKASI PEKERJAAN**

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Satuan Rp.
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pengukuran Lokasi	Ls	1,000	300.000	300.000
2	Mobilisasi	Ls	1,000	500.000	500.000
3	Penyediaan Alat Bantu Kerja Scaffolding 12 Set dan asesoris	Ls	1,000	15.000.000	15.000.000
4	Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	1.500.000	1.500.000
				Jumlah A	17.300.000
B	PEKERJAAN PENGECATAN EXTERIOR FASADE GEDUNG UTAMA (Bagian Depan)				\
1	Pembersihan dan pengerokan cat dinding lama	Ls	332,500	15.000	4.987.500
2	Pengecatan Eksterior Cat Jotun + Cat Dasar	Ls	332,500	75.000	24.937.500
				Jumlah B	29.925.000
C	PERBAIKAN PINTU SLIDING KACA				\
1	Pembongkaran dan perbaikan Pintu lipat	Ls	1,000	17.280.000	17.280.000
				Jumlah B	17.280.000
D	PEKRJAAN PERBAIKAN DINDING PAGART DAN PEMASANGAN KAWAT DURI				
1	Pek. Pasang dinding 1/2 Bata Merah adukan 1 : 4	M2	3,530	215.000	758.950,00
2	Pek. Bongkar Plesteran existing	M2	97,594	15.000	1.463.910,00
3	Pek. Pasang Plesteran Adukan 1 : 3 Tebal 15 mm	M2	97,594	121.000	11.808.874,00
4	Pek. Acian Dinding	M2	130,125	73.000	9.499.125,00
5	Pengecatan exterior	M2	173,500	40.000	6.940.000,00
6	Pek. Pasang Kawat Duri Dinding Pagar				
	- Pek. Pasang Kawat Duri + Besi Siku	M	20,000	200.000	4.000.000,00
				Jumlah D	34.470.859,00
JUMLAH A+B+C+D					98.975.859
Ppn 11%					10.887.344
JUMLAH TOTAL					109.863.203